

г. Костомукша

«25» ноября 2019 г.

Администрация Костомукшского городского округа, именуемая в дальнейшем **Заказчик**, в лице главы Костомукшского городского округа Бендиковой Анны Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Лесфорвард», именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице генерального директора Кетова Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведенного электронного аукциона (Протокол рассмотрения единственной заявки электронного аукциона №0806300010119000144-1 от «13» ноября 2019 года), с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет муниципального контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по **«Содержанию муниципальных дорог. Магистральные автомобильные дороги»** (далее - *работы*) в границах Костомукшского городского округа, в соответствии с условиями и требованиями контракта, требованиями по обеспечению безопасности дорожного движения, с техническим заданием (далее – *техническое задание, Приложение №1 к настоящему контракту*), требованиями технических регламентов, нормативных актов и норм действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Виды и объемы работ по содержанию муниципальных дорог определены в техническом задании.

2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Цена контракта определена по результатам проведения электронного аукциона и составляет **38 993 862 (Тридцать восемь миллионов девятьсот девяносто три тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек, НДС не облагается:**

2.1.1. **2019 год** - в размере **4 414 966 (Четыре миллиона четыреста четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается:**

I этап «Зимнее содержание» в размере 4 414 966 (Четыре миллиона четыреста четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, *НДС не облагается,*

2.1.2. **2020 год** - в размере **19 375 803 (Девятнадцать миллионов триста семьдесят пять тысяч восемьсот три) рубля 00 копеек, НДС не облагается:**

I этап «Зимнее содержание» в размере 13 178 478 (Тринадцать миллионов сто семьдесят восемь тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 00 копеек, *НДС не облагается,*

II этап «Уборка города после зимнего содержания» в размере 1 485 787 (Один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек, *НДС не облагается,*

III этап «Летнее содержание» в размере 3 829 452 (Три миллиона восемьсот двадцать девять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 00 копеек, *НДС не облагается,*

IV этап «Дорожная разметка» в размере 882 086 (Восемьсот восемьдесят две тысячи восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, *НДС не облагается.*

2.1.3. **2021 год** - в размере **15 203 093 (Пятнадцать миллионов двести три тысячи девятьсот три) рубля 00 копеек, НДС не облагается:**

I этап «Зимнее содержание» в размере 9 108 429 (Девять миллионов сто восемь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 00 копеек, *НДС не облагается,*

II этап «Уборка города после зимнего содержания» в размере 1 485 787 (Один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят семь) рублей 00 копеек, *НДС не облагается,*

III этап «Летнее содержание» в размере 3 726 791 (Три миллиона семьсот двадцать шесть тысяч семьсот девяносто один) рубль 00 копеек, *НДС не облагается,*

IV этап «Дорожная разметка» в размере 882 086 (Восемьсот восемьдесят две тысячи восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, *НДС не облагается.*

2.2. Цена контракта включает все затраты и издержки Подрядчика, связанные с исполнением настоящего контракта, в том числе стоимость работ, используемых машин, механизмов, материалов, стоимость оформления всех сопутствующих контракту документов; расходы на уплату налогов, сборов, пошлин, иных обязательных платежей; транспортные, командировочные расходы, страхование, расходы за потребленные энергоресурсы, оплату проживания, иные затраты Подрядчика, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ.

2.3. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в процессе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3.1. Цена контракта может быть изменена по соглашению сторон:

2.3.1.1. Снижена без изменения предусмотренных контрактом объемов работ;

2.3.1.2. Если по предложению Заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные контрактом объемы работ не более, чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации, пропорционально дополнительному объему работы, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объемов работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.

2.3.1.3. При уменьшении ранее доведенных Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

2.3.2. Изменение цены контракта оформляется дополнительным соглашением к настоящему контракту, подписанным обеими сторонами.

2.3.3. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.4. Расчёты между сторонами за выполненные работы осуществляются по ведомости договорной цены, подписанной обеими сторонами (Приложение № 2 к настоящему контракту). Цена по каждому виду работ в Ведомости договорной цены определяется путем применения единого понижающего коэффициента к стоимости каждого вида работ в соответствии со сводным расчетом стоимости работ. Понижающий коэффициент рассчитывается путем деления цены контракта, предложенной Подрядчиком и указанной в п.2.1 настоящего контракта, на начальную (максимальную) цену контракта.

2.5. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 2% от цены контракта, что составляет 779 877 (Семьсот семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 24 копейки, в течение 30 рабочих дней с даты заключения настоящего контракта и получения счёта, и при условии, что Подрядчик приступил к исполнению контракта. Погашение аванса производится частями, ежемесячно пропорционально стоимости за выполненные работы, подлежащей оплате за отчетный период.

2.6. Оплата работ, фактически выполненных Подрядчиком за отчетный период и принятых Заказчиком, производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании предъявленных Подрядчиком до 5 числа месяца, следующего за отчетным следующих документов: акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания вышеуказанных документов и предъявления Подрядчиком счета (счета-фактуры).

В целях толкования условий контракта стороны установили, что под термином "отчетный период" в контракте признается период с 25 числа предыдущего месяца по 25 число текущего календарного месяца. Отчетным периодом в декабре месяце является период с 26 ноября по 31 декабря текущего года.

2.7. Источником оплаты выполненных работ по настоящему муниципальному контракту являются средства бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ».

2.8. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующей суммы неустойки (пени) и штрафов, предусмотренных контрактом. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику за выполненные работы, определяется актом приёмки выполненных работ (по форме КС-2), в котором указывается: стоимость выполненных работ в соответствии с условиями контракта, размеры неустойки (пени), штрафов, подлежащих взысканию, и итоговая сумма, подлежащая уплате Подрядчику. К акту могут быть приложены основание применения и расчет неустойки.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: с даты заключения контракта

Окончание работ: 30 сентября 2021 года.

3.2. Место выполнения работ: Костомукшский городской округ.

4. Обеспечение исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств

4.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере **5%** (пяти процентов) от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет **1 949 693,10** (Один миллион девятьсот сорок девять тысяч шестьсот девяносто три) рубля 10 копеек. Обеспечение предоставляется в форме банковской гарантии или внесении денежных средств на указанный в пункте 4.13 контракта счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с пунктом 4.7 контракта. В случае если предложенная Подрядчиком (победителем электронного аукциона на основании протокола решения Единой комиссии) цена Контракта на 25% и более ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение Контракта в размере, превышающем в 1,5 раза установленный размер обеспечения исполнения Контракта, или обеспечение исполнения контракта в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта, и информацию подтверждающую добросовестность Подрядчика, в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

4.2. Обеспечению подлежат следующие обязательства Подрядчика:

- сроки выполнения работ;
- качество выполнения работ;
- возмещение убытков, причиненных Заказчику, в том числе путем повреждения имущества, при исполнении обязательств по настоящему контракту;
- возмещение убытков Заказчику, причиненных в результате некачественно выполненных работ;
- расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ при некачественном и (или) несвоевременном выполнении Подрядчиком своих обязательств и прочие расходы.

4.3. Обеспечение исполнения контракта предоставляется на срок до полного исполнения обязательств по контракту.

4.4. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего Контракта, либо при расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде перечисленных на счет Заказчика денежных средств, Подрядчику не возвращается, в случае предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта безотзывной банковской гарантии, Заказчик обращается за взысканием суммы обеспечения к банку-гаранту.

4.5. Взыскание денежных средств, в связи с применением к Подрядчику штрафных санкций, производится Заказчиком сверх удержанной суммы обеспечения исполнения Контракта.

4.6. В случае, отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 4.7, 4.8 и 4.9 контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 8.3.3 контракта.

4.7. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 4.8. и 4.9. контракта.

4.8. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. *В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.* В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на указанный в пункте 4.13. контракта Заказчиком счет, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в

установленный пунктом 4.11. контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

4.9. Предусмотренное пунктом 4.7. контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим контрактом.

4.10. Уменьшение в соответствии с пунктом 4.7. контракта обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по банковской гарантии предоставленной Подрядчиком. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 4.8. контракта информации в соответствующий реестр контрактов.

4.11. В случае, если было предоставлено обеспечение исполнения контракта в форме денежных средств, то срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 4.7, 4.8 и 4.9 контракта, после полного исполнения Подрядчиком обязательств по контракту (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков), составляет 30 (тридцать) дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

4.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 4.6. и 4.7. контракта, возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

4.13. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: «Получатель: Администрация Костомукшского городского округа»; ИНН 1004002554, КПП 100401001, ОКПО 24791704, ОГРН 1021000880779, л/с 05063024040 Отделение-НБ Республика Карелия, р/сч. 40302810140303005035, БИК 048602001, КБК 445 00000000000000 510».

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями контракта.

5.1.2. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ в соответствии с требованиями и условиями контракта, исходя из дорожных и климатических условий, действующих строительных норм и правил, ГОСТ, отраслевых дорожных норм, отраслевых дорожных методических документов, муниципальных правовых актов, в целях соблюдения объемов работ, предусмотренных контрактом, в том числе по заявкам Заказчика и предписаниям ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша.

5.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по контракту третьих лиц - субподрядчиков, по видам работ, предусмотренных контрактом. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиком по контракту. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения цены контракта.

5.2. Обязанности Подрядчика:

5.2.1. Своевременно и качественно, в установленные сроки, обеспечить выполнение комплекса объемов работ, в соответствии с требованиями технического задания и условиями контракта, исходя из дорожных и климатических условий, действующих строительных норм и правил, ГОСТ, в том числе ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», Правилами благоустройства МО «Костомукшский городской округ», утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа от 04.07.2013г. № 228-СО (в действующей редакции), отраслевых дорожных норм, отраслевых дорожных методических документов, муниципальных правовых актов, а также по заявкам Заказчика и Единой дежурной диспетчерской службы города Костомукши (далее - ЕДДС).

5.2.2. Обеспечить целевое, экономное и эффективное использование финансовых ресурсов, выделенных Заказчиком на выполнение работ.

5.2.3. Непрерывно (круглосуточно), включая рабочие, выходные и праздничные нерабочие дни выполнять работы в соответствии с условиями контракта.

5.2.4. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения контракта, для оперативной обратной связи согласовать с ЕДДС способ передачи информации, заявок от населения и отчетности по их исполнению.

5.2.5. Организовать дежурство, в том числе соответствующей дорожной техники, в рабочие дни и круглосуточное дежурство в выходные и праздничные дни, для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий нештатных ситуаций, а также в зимний период, в целях обеспечения допустимого уровня содержания улично-дорожной сети города.

5.2.6. Нештатными ситуациями являются:

5.2.6.1. Последствия дорожно-транспортных происшествий, препятствующие бесперебойному и (или) безопасному движению транспортных средств.

5.2.6.2. Неблагоприятные погодные явления (снегопад, гололед, температурные перепады и т. п.).

5.2.6.3. Ликвидация последствий техногенных и (или) природных катастроф, аварий на объектах, землетрясения, наводнения и т.п., вызвавшие разрушения отдельных участков улично-дорожной сети города.

5.2.7. В случае возникновения нештатных ситуаций, указанных в п.5.2.6. и требующих немедленного реагирования, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения допустимого уровня содержания улично-дорожной сети города, посредством телефонного звонка (либо электронной почты) предоставлять Заказчику (по необходимости в ЕДДС) информацию об их возникновении и об организации мероприятий по устранению их последствий.

5.2.8. Назначить уполномоченных представителей (не менее двух). Документ (приказ) о назначении уполномоченных представителей Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее чем через 2 (два) рабочих дня с момента заключения контракта. В случае смены уполномоченного представителя Подрядчик должен незамедлительно представить Заказчику документ о назначении нового представителя.

5.2.9. Уполномоченный представитель Подрядчика:

- принимает участие в проведении контроля выполнения работ;
- принимает участие в совещаниях по вопросам исполнения контракта;
- подписывает двусторонние акты комиссионных обследований и контрольных проверок.

5.2.10. По согласованию с Заказчиком и ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша обеспечивать выполнение работ, касающихся временного закрытия (ограничения) движения на дорогах, с применением временных технических средств организации дорожного движения, в том числе в случае возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, проведения публичных, массовых мероприятий, ликвидации последствий аварий, сброса грузов, чрезвычайных происшествий или стихийных бедствий и других непредвиденных обстоятельств.

5.2.11. Соблюдать нормативные сроки выполнения работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города, принимать все необходимые меры к устранению недостатков качества выполненных работ, выявленных и зафиксированных в соответствующих актах контрольных проверок, комиссионных обследований улично-дорожной сети города, предписаний Заказчика, предписаний ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша и других органов, уполномоченных на осуществление контроля по выполнению требований нормативных актов при содержании автомобильных дорог. Информировать Заказчика о ходе устранения недостатков, нарушений и замечаний, указанных в предписаниях и актах комиссионных обследований, контрольных проверок.

5.2.12. Обеспечить качество выполняемых по контракту работ, соблюдение сроков выполнения работ согласно выданным Заказчиком ежемесячным планам, своевременную сдачу скрытых работ по актам на скрытые работы. Результат работ в момент передачи Заказчику должен соответствовать действующим требованиям и нормативам законодательства Российской Федерации, а также быть пригодным для использования в течение гарантийного срока.

5.2.13. Обеспечить при проведении работ ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по организации дорожного движения и ограждению мест производства дорожных работ, выполнить мероприятия по обеспечению безопасности движения транспортных средств и пешеходов, по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленым насаждениям и земельным участкам, объектов муниципальной собственности, с проведением необходимых согласований.

5.2.14. До начала производства работ, требующих введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам на срок, превышающий сутки, разработать и утвердить у Заказчика схемы (проекты) организации дорожного движения, с последующим направлением в ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша.

5.2.15. Содержать технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, стойки, направляющие устройства, секции дорожных ограждений, искусственные неровности) в исправном состоянии, выполнять ремонтные работы в соответствии с «ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

5.2.16. Регулярно производить осмотр, обследование улично-дорожной сети города, фиксировать обнаруженные дефекты и недостатки в журнале осмотра, своевременно выполнять работы по исправлению недостатков, дефектов, ликвидации повреждений, в том числе в дорожном покрытии,

угрожающих безопасности движения транспорта и людей, в случае необходимости устанавливать соответствующие (предупреждающие) дорожные знаки.

5.2.17. Информировать Заказчика, участников дорожного движения обо всех случаях повреждения, загрязнения улично-дорожной сети города. Информация должна доводиться до сведения Заказчика в течение суток с момента выявления, для принятия оперативных решений по устранению обнаруженных недостатков. До сведения участников дорожного движения информация доводится путем установки технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков).

5.2.18. Предоставлять в соответствии с условиями контракта, а также по письменному запросу Заказчика в установленные сроки с момента получения запроса, всю необходимую информацию и документы на бумажном носителе, имеющие непосредственное отношение к исполнению контракта, в том числе планы производства работ, отчет о выполненных работах за указанный в запросе период, с указанием видов, объемов и цикличности работ, мест производства работ. Предоставляемая Заказчику информация должна быть достоверной.

5.2.19. При поступлении сообщения из подразделений ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша, участвовать в осмотре мест ДТП, с целью определения характеристик дорожных условий на момент совершения ДТП и составления акта в соответствии с Распоряжением Росавтодора от 12.05.2015 № 853-р «Об издании и применении ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации».

5.2.20. Вести учет выполненных работ в журнале выполнения работ, а также иную документацию в соответствии с требованиями действующих норм и правил. По требованию Заказчика предоставлять заверенную выписку из журнала выполнения работ по содержанию магистральных автомобильных дорог.

5.2.21. Подрядчик обязан проводить обследование улично-дорожной сети города с периодичностью, необходимой для содержания в нормативном эксплуатационном состоянии.

5.2.22. В течение 1 (одного) рабочего дня подписывать и возвращать Заказчику подписанные акты комиссионных обследований и контрольных проверок.

5.2.23. По требованию Заказчика направлять своего представителя, обеспеченного инструментами и специальными приборами, транспортным средством для выезда на улично-дорожную сеть города, оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении работ по контракту, проведения обследований, сдачи-приемки выполненных работ.

5.2.24. Немедленно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества выполненных работ, выявленных и зафиксированных в соответствующих актах комиссионных обследований и контрольных проверок, в том числе по предписаниям Заказчика и органов, уполномоченных на осуществление контроля по выполнению требований нормативных актов по благоустройству и содержанию территорий Костомукшского городского округа.

5.2.25. Использовать при выполнении работ материалы, разрешенные к использованию, а также отвечающие требованиям нормативных документов. По требованию Заказчика предоставлять заключения по испытаниям используемых материалов, а также иные документы (сертификаты, паспорта и т.п.), подтверждающие соответствие и качество используемых материалов, в том числе противогололедных.

5.2.26. Принимать меры по предотвращению и возмещению причиненного вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением либо с несвоевременным выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, возместить за счет собственных средств расходы третьего лица, чье право было нарушено действиями (бездействием) Подрядчика, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено действиями (бездействием) Подрядчика (упущенная выгода).

Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет, в установленном законом порядке, возмещать материальный ущерб, моральный вред, выплачивать административные штрафы и т.д. по обязательствам перед третьими лицами, возникающие вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством), ненадлежащего выполнения или невыполнения им работ в соответствии с контрактом.

5.2.27. В случае приостановки выполнения работ не по вине Подрядчика немедленно уведомить об этом Заказчика.

5.2.28. Ежедневно, до 9 часов утра посредством телефонной связи (либо электронной почты) Подрядчик предоставляет Заказчику сведения о планируемых работах на текущие сутки, о количестве единиц уборочной техники, вышедшей на линию. В течение дня, Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, немедленно извещает о возникшей корректировке в организации работ. По фактически выполненным работам за текущие сутки Подрядчик ежедневно формирует рапортчику и

направляет Заказчику посредством электронной почты не позднее 9 часов утра следующего дня. По требованию Заказчика Подрядчик организует транспорт для обследования и сдачи работ Заказчику с выездом на место.

5.2.29. Иметь в собственности или на ином вещном праве технику и оборудование, необходимые для выполнения комплекса работ по контракту с соблюдением сроков и качества их выполнения.

5.2.30. По требованию Заказчика предоставлять Заказчику сведения о ходе подготовки Подрядчика к работам в зимний и летний периоды.

5.2.31. Самостоятельно, производить заготовку противогололедных, горюче-смазочных и других материалов, необходимых для выполнения работ по контракту, в объемах и в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ в соответствии с условиями контракта.

5.2.32. В случае получения от Заказчика предложения о расторжении контракта по соглашению сторон дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

5.2.33. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон произвести сверку расчетов, подтверждающую объем выполненных Подрядчиком работ.

5.2.34. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при выполнении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Заказчик вправе:

6.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ в соответствии с контрактом и требованиями действующих нормативных документов, а также на основании заявки Заказчика.

6.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной документации, имеющей непосредственное отношение к исполнению контракта.

6.1.3. Направлять Подрядчику схемы, документы, как обязательного, так и рекомендательного характера для организации работ по содержанию улично-дорожной сети города.

6.1.4. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, в том числе осуществлять выездные проверки на место проведения работ, участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по контракту.

6.1.5. Самостоятельно, без привлечения Подрядчика, проводить внеплановые контрольные проверки по содержанию улично-дорожной сети города и направлять Подрядчику предписания и акты контрольных проверок.

6.1.6. В любое время проверять порядок, качество и сроки выполнения Подрядчиком работ, качество используемых средств и материалов на соответствие требованиям контракта, нормативным документам.

6.1.7. В случае изменения Подрядчиком в одностороннем порядке, без письменного согласования с Заказчиком объемов, состава работ и прочих изменений данные работы Подрядчику не оплачивать.

6.1.8. В случае, если Подрядчик не устранил замечания в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить их силами третьих лиц с последующим возмещением затрат за счет средств Подрядчика.

6.1.9. Привлекать, при необходимости, представителей Подрядчика для рассмотрения жалоб и заявлений от граждан и юридических лиц.

6.1.10. Привлекать третьих лиц для участия в комиссионных обследованиях и контрольных проверках.

6.1.11. При приемке предъявленных Подрядчиком работ, с целью проверки соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, установленным в контракте, требовать от Подрядчика предоставления документов, указанных в п. 7.10. настоящего контракта.

6.2. Обязанности Заказчика:

6.2.1. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и на условиях, определяемых разделом 2 контракта.

7. Производство и приемка работ

7.1. Подрядчик своими или привлеченными силами и средствами в счет цены, указанной в разделе 2 контракта, выполняет все работы в соответствии с перечнем (наименованием) работ, определенными контрактом и техническим заданием.

7.2. С целью определения объемов и качества выполнения работ Подрядчиком уполномоченными представителями обеих сторон производятся плановые комиссионные обследования не менее 2 (двух) раз за отчетный период. Заказчик заблаговременно, не менее, чем за 2 (два) часа уведомляет уполномоченного представителя Подрядчика об обследовании посредством телефонной связи.

7.3. Оценка объема и качества выполнения работ по содержанию улично-дорожной сети города проводится выборочно, путем визуального осмотра их элементов в процессе комиссионных обследований. При наличии разногласий между Подрядчиком и Заказчиком производятся инструментальные измерения, дополнительно возможна фиксация выявленных нарушений путем их фотографирования, видеосъемки и иных средств.

7.4. Результаты комиссионных обследований содержания улично-дорожной сети города на соответствие установленным требованиям фиксируются и оформляются актом с перечнем выявленных нарушений и указанием сроков их устранения. Акт составляется Заказчиком в 2 (двух) экземплярах, подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня проведения обследования.

7.5. В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика, его отказа от подписания акта комиссионного обследования, либо отсутствия документа о назначении уполномоченного представителя Подрядчика, уполномоченный представитель Заказчика составляет акт в одностороннем порядке, с последующим направлением его Подрядчику для устранения выявленных нарушений. В акте фиксируется неявка представителя Подрядчика или его отказ от подписи. Акт считается действительным при наличии подписи уполномоченного представителя Заказчика, результаты осмотра считаются действительными и не оспариваемыми.

7.6. Внеплановые контрольные проверки, проводятся Заказчиком самостоятельно, как после изменения погодных условий: снегопада, гололедицы, продолжительной оттепели, метели, ливневых дождей, так и в отчетный период на предмет выявления нарушений при содержании улично-дорожной сети города. Результаты оформляются актом контрольной проверки, либо предписанием Заказчика, с указанием сроков устранения выявленных нарушений. Акт контрольной проверки, предписание Заказчика направляются Подрядчику для исполнения на электронную почту, указанную в п.13.4.1. с сопровождением телефонограммой по номеру телефона, указанному в п. 13.4.3.

7.7. Факт устранения/неустранения нарушений в срок, установленных в акте комиссионного обследования, контрольных проверок, предписаний Заказчика, фиксируется уполномоченным представителем Заказчика при проведении повторной контрольной проверки в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика, после поступления от Подрядчика уведомления об устранении нарушений.

7.8. В случае непоступления от Подрядчика уведомления об устранении нарушений, а также неявки уполномоченного представителя Подрядчика либо отказа уполномоченного представителя Подрядчика от подписания акта контрольной проверки, нарушения считаются неустраненными в установленные в актах сроки.

7.9. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком за отчетный период оформляются актом о приемке выполненных работ (формы № КС-2), подписанным обеими Сторонами. Указанный акт составляется Подрядчиком с учетом фактически выполненных объемов работ, соответствующих требованиям нормативных документов и контракта. При подготовке акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2) Подрядчик обязан учесть акты комиссионных обследований, внеплановых контрольных проверок, предписаний Заказчика, а также установленные факты невыполненных либо некачественно выполненных в течение отчетного периода работ. Документами, подтверждающими факты невыполненных или выполненных с ненадлежащим качеством Подрядчиком работ по контракту являются: акты контрольных проверок, акты организации, осуществляющей технический надзор, предписания (указания) органов ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша, протоколы и (или) постановления об административных правонарушениях, составленные органами ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша, как в отношении Подрядчика, так и Заказчика за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети города, а также акты, предписания, представления, уведомления, протоколы других контролирующих органов.

7.10. При приемке предъявленных Подрядчиком работ, с целью проверки соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, установленным в контракте, Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставления следующих документов:

- журналы производства работ;
- исполнительные схемы, фотоматериалы на выполненные работы;
- перечень дорожной техники, привлекаемой для выполнения работ по контракту, с указанием ее государственных номеров в соответствии с «ГОСТ Р 50577-1993. Государственный стандарт Российской Федерации. Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», марки, модели и технических характеристик;
- договоры, контракты, заключенные с третьими лицами (субподрядными организациями) по видам работ, предусмотренных контрактом;
- документы учета работы водителей, пробега и маршрута каждой единицы дорожной техники, привлекаемой Подрядчиком к исполнению обязательств по контракту (наряд-заказы, путевые листы);

- документы, подтверждающие объем выполненных работ, представленный в акте о приемке выполненных работ (формы № КС-2).

7.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.12. В случае непредставления, некомплектности или наличия ошибок в документах, указанных в пунктах 2.6, 7.10 контракта, а также в случае оформления Подрядчиком указанных документов с отступлениями от требований, установленных действующим законодательством (Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ», «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов») Заказчик направляет Подрядчику уведомление посредством электронной почты об отказе в приемке документов до устранения выявленных недостатков. Срок устранения выявленных недостатков – 2 (два) рабочих дня с момента получения требования об устранении недостатков.

7.13. При условии комплектности и отсутствия ошибок в документах, указанных в пунктах 2.6, 7.10 контракта и предоставленных их Заказчику на подписание, а также при условии устранения выявленных нарушений по актам комиссионных обследований и контрольных проверок, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает предоставленные документы, либо отказывается в подписи с указанием причины отказа.

7.14. Сдача и приёмка работ осуществляется в рабочее время Заказчика (с 8.30ч до 17.00ч), либо по его согласованию.

8. Имущественная ответственность

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом Заказчик несет ответственность в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063»

8.2.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени). За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом

Подрядчик несет ответственность в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042.

8.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

что составляет: 1 949 693 (Один миллион девятьсот сорок девять тысяч шестьсот девяносто три) рубля 31 копейка.

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

8.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в том числе просрочки исполнения обязательств Подрядчика, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующей суммы неустойки (пени) и штрафов, предусмотренных контрактом. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику за выполненные работы, определяется актом приёмки выполненных работ формы КС-2, в котором указывается: стоимость выполненных работ в соответствии с условиями контракта, размеры неустойки (пени), штрафов, подлежащих взысканию, и итоговая сумма, подлежащая уплате Подрядчику. К акту могут быть приложены основание применения и расчет неустойки.

8.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.8. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующей суммы неустойки (пени) и штрафов, предусмотренных п.2.9 контракта. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику за выполненные работы, определяется актом приёмки выполненных работ формы КС-2, в котором указывается: стоимость выполненных работ в соответствии с условиями контракта, размеры неустойки (пени), штрафов, подлежащих взысканию, и итоговая сумма, подлежащая уплате Подрядчику. К акту могут быть приложены основание применения и расчет неустойки.

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных ФЗ-44), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта - 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта;

- б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта
- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- 1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)

8.10. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии со ст. 722 и ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9. Расторжение контракта

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. В случае расторжения контракта по соглашению сторон порядок и условия расторжения определяются сторонами путем составления соглашения в письменном виде и его подписания обеими сторонами.

9.3. Контракт может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренными действующим законодательством.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе при отступлении Подрядчика в работе от условий контракта или иные недостатки результата работ, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, по основаниям, предусмотренным статьей 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, если таковая проводилась. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об аукционе, по результатам которого заключен контракт, требованиям к участникам закупки путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона.

9.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10. Действие непреодолимой силы

10.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумным способом, а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон контракта обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по контракту по причине форс-мажорных обстоятельств, указанных в п. 10.1. контракта, обязана в течение 3 (трех) суток письменно уведомить другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и прекращении. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным органом.

10.3. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств нарушение сроков исполнения обязательств по контракту составит более 1 (одного) месяца, стороны вправе отказаться от

обязательств по невыполненной части контракта. При этом ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

10.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление другой стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороной, которая на них ссылается, лишает эту сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

11. Внесение изменений в контракт

11.1. Условия настоящего Контракта имеют одинаковую обязательную силу для сторон и могут быть изменены по взаимному согласию в соответствии с действующим законодательством.

11.2. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

11.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12. Разрешение споров между сторонами

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

12.2. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор, то он разрешается Арбитражным судом Республики Карелия в установленном порядке.

13. Прочие условия

13.1. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту. В случае возникновения таковых, принять на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика.

13.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. При выполнении настоящего контракта стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

13.4. В рамках контракта сообщения, уведомления, извещения, письма, обращения, акты Сторон (далее – сообщения) направляются следующими способами или одним из них:

13.4.1. По электронной почте:

Заказчик: e-mail:
tur@msu.kostomuksha-rk.ru
mku-kums@mail.ru

Подрядчик: e-mail:
lesforvard@rambler.ru

13.4.2. По факсимильной связи:

Заказчик: факс 7 (859) 5-10-10

Подрядчик: факс ---

13.4.3. Телефонограммой:

Заказчик: тел. +7 911 660 8417

Подрядчик: тел. +7 921 700 2923

13.4.4. Телеграммой, а также с использованием иных средств связи по адресам Сторон:

Заказчик: 186931, Республика Карелия, город Костомукша, ул. Строителей, д. 5.

Подрядчик: 186931, Республика Карелия, город Костомукша, Ледозерское шоссе д.32

13.5. В случае, если сообщения направляются телефонограммой, по факсимильной связи, на копии переданного текста, остающейся у отправившей его Стороны, указываются ФИО лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также ФИО лица, его принявшего, либо к сообщению прилагается отчет об отправке факсимильной связью. При этом Стороны считаются надлежаще уведомленными, если:

- работники Подрядчика или Заказчика отказались от получения сообщения, и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или направившей Стороной;

- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением сообщения, о чем организация почтовой связи уведомила направившую его Сторону;

- сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила направившую его Сторону с указанием источника данной информации;

- сообщение направлено в порядке, установленном первым абзацем настоящего пункта и пунктом 13.5.1. контракта.

13.6. В случае, если у Стороны меняется руководитель, наименование и/или местонахождение, адрес для корреспонденции, банковские реквизиты, адрес и/или телефон диспетчерской службы, телефон руководителя диспетчерской службы (при наличии), а также телефоны и адреса, указанные в пункте 13.4. контракта, сторона должна не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения уведомить об этом другую Сторону, при этом, в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

13.7. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.8. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.9. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

14. Срок действия муниципального контракта

14.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Заказчиком и Подрядчиком и действует **до 31 декабря 2021 года**, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Контракт заключен в электронной форме. Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.

14.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего контракта, соответствующие условия контракта сохраняют свою силу.

14.3. В случае возникновения у Заказчика обоснованных претензий и предоставления актов, оформленных надлежащим образом, подтверждающих предъявленную претензию, Заказчик вправе требовать исправления указанных замечаний.

15. Юридические адреса, платежные реквизиты сторон и подписи сторон

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:

Заказчик:

Администрация Костомукшского городского округа
186931, Республика Карелия, г. Костомукша,
ул. Строителей, д. 5
тел. (81459) 5-10-10
e-mail: adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru
Реквизиты: УФК по Республике Карелия
(Администрация Костомукшского городского округа, л/с 03063024040)
р/сч. 40204810540300005037
в Отделении - НБ Республики Карелия,
г. Петрозаводск
БИК 048602001
ИНН 1004002554
КПП 100401001
ОКПО 24791704
ОКАТО 8640600000

Подрядчик:

186931, Республика Карелия, г. Костомукша,
Ледозерское шоссе д.32
ИНН 1004011943 КПП 100401001
ОГРН 1061002012598
р/сч 40702810325140100354
Карельское отделение №8628
ПАО Сбербанк г. Петрозаводск
БИК 048602673
к/сч 30101810600000000673
тел. +7 921 700 2923
e-mail: lesforvard@rambler.ru

Глава Костомукшского городского округа

_____ А.В. Бендикова

« ____ » _____ 2019 г.

М.П.

Генеральный директор

_____ Кетов С.В.

« ____ » _____ 2019 г.

М.П.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Содержание муниципальных дорог. Магистральные автомобильные дороги (наименование объекта закупки)

1. Наименование Заказчика: Администрация Костомукшского городского округа.
2. Идентификационный код закупки позиции в плане-графике – 193100400255410040100101750010000244
3. Предмет закупки: «Содержание муниципальных дорог. Магистральные автомобильные дороги»
4. Место выполнения работ: Костомукшский городской округ
5. Ведомость объемов работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	
			Кол-во	Период-сть
1	2	3	4	5
	2019 год			
I	Зимнее содержание			
1	Устранение скользкости (подсыпка песком) механизировано:			
–	магистральные дороги	м2	34320	140
–	патрулирование в период снегопада	м2	22880	3
–	трогуары (вдоль магистральных дорог)	м2	38708	6
–	трогуары (вдоль магистральных дорог - спуски)	м2	5433	15
–	пешеходные дорожки в период гололеда	м2	2261	8
–	а/дорога на КОС	м2	2400	11
2	Устранение скользкости (подсыпка песком) вручную:			
–	посадочные площадки а/остановок	м2	686	30
–	пешеходные переходы	м2	620	30
3	Механизированная очистка от снега:			
–	магистральные дороги (очистка автогрейдером, уборка валов)	м2	165009	12
–	магистральные дороги (патрульная очистка)	м2	165009	8
–	трогуары, подходы к пешеходным переходам	м2	51102	9
–	дорога на КОС (очистка дороги с перемещением снежного вала автогрейдером с использованием бокового отвала)	м2	12000	4
4	Очистка от снега шнекороторным снегоочистителем	км	16,1	0,5
5	Уширение полосы расчистки (перемещение снежного вала автогрейдером с использованием бокового отвала)	км	32,2	3
6	Удаление наката и колейности:			
–	магистральные дороги	м2	165009	7
–	трогуары, подходы к пешеходным переходам	м2	51102	1
7	Очистка от снега примыканий погрузчиком	м2	8214	19
8	Устройство зон видимости	м3	24123	2
9	Очистка от снега вручную:			
–	островки безопасности	м2	220	13
–	посадочные площадки	м2	686	16
–	пешеходные переходы	м2	620	16
–	светофорные стойки	шт	34	6
–	дорожные знаки	шт	280	6

-	барьерное ограждение (ул. Строителей, дорога на КОС)	п.м.	50	6
-	ограждения на светофорных узлах	п.м.	986	7
10	Вывоз снега	м3	4340	1
11	Вскрытие от снега, наледи люков ливневой канализации (в паводковый период)	шт	128	0,2
12	Содержание ж/д переезда (222км), в т.ч. уборка от снега, устранение скользкости	переезд	1	3
13	Ямочный ремонт проезжей части дорог в аварийном режиме (щебнем фр.0-20мм)	м3	7	1
14	Ямочный ремонт проезжей части дорог в аварийном режиме холодным асфальтом, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2	м2	6	1
15	Выправка щитка (или стойки дорожного знака)	шт	28	2
16	Демонтаж, монтаж щитков дорожных знаков (с сохранением щитков, с заменой крепежа)	шт	6	1
17	Замена щитков дорожных знаков (демонтаж старого, установка нового щитка - II типоразмер, световозвращающий материал I класса, пленка тип. "Б", замена крепежа)	шт	6	1
	2020 год			
I	Зимнее содержание			
1	Устранение скользкости (подсыпка песком) механизировано:			
-	магистральные дороги	м2	34320	375
-	патрулирование в период снегопада	м2	22880	7
-	тротуары (вдоль магистральных дорог)	м2	38708	24
-	тротуары (вдоль магистральных дорог - спуски)	м2	5433	48
-	пешеходные дорожки в период гололеда	м2	2261	19
-	а/дорога на КОС	м2	2400	32
2	Устранение скользкости (подсыпка песком) вручную:			
-	посадочные площадки а/остановок	м2	686	96
-	пешеходные переходы	м2	620	96
3	Механизированная очистка от снега:			
-	магистральные дороги (очистка автогрейдером, уборка валов)	м2	165009	35
-	магистральные дороги (патрульная очистка)	м2	165009	18
-	тротуары, подходы к пешеходным переходам	м2	51102	26
-	дорога на КОС (очистка дороги с перемещением снежного вала автогрейдером с использованием бокового отвала)	м2	12000	21
4	Очистка от снега шнекороторным снегоочистителем	км	16,1	2
5	Уширение полосы расчистки (перемещение снежного вала автогрейдером с использованием бокового отвала)	км	32,2	11
6	Удаление наката и колеиности:			
-	магистральные дороги	м2	165009	30
-	тротуары, подходы к пешеходным переходам	м2	51102	5
7	Очистка от снега примыканий погрузчиком	м2	8214	60
8	Устройство зон видимости	м3	24123	9
9	Очистка от снега вручную:			
-	островки безопасности	м2	220	42
-	посадочные площадки	м2	686	50
-	пешеходные переходы	м2	620	50
-	светофорные стойки	шт	34	19
-	дорожные знаки	шт	280	20
-	барьерное ограждение (ул. Строителей, дорога на КОС)	п.м.	50	18
-	ограждения на светофорных узлах	п.м.	986	20
10	Вывоз снега	м3	6400	1

11	Вскрытие от снега, наледи люков ливневой канализации (в паводковый период)	шт	128	2,7
12	Содержание ж/д переезда (222км), в т.ч. уборка от снега, устранение скользкости	переезд	1	15
13	Ямочный ремонт проезжей части дорог в аварийном режиме (щебнем фр.0-20мм)	м3	67	1
14	Ямочный ремонт проезжей части дорог в аварийном режиме холодным асфальтом, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2	м2	36	1
15	Выправка щитка (или стойки дорожного знака)	шт	28	6
16	Демонтаж, монтаж щитков дорожных знаков (с сохранением щитков, с заменой крепежа)	шт	16	1
17	Замена щитков дорожных знаков (демонтаж старого, установка нового щитка - II типоразмер, световозвращающий материал I класса, пленка тип. "Б", замена крепежа)	шт	16	1
II Уборка города после зимнего содержания				
1	уборка песка и прочего мусора с магистральных дорог	м2	152 563	1
2	уборка песка и прочего мусора с тротуаров вдоль магистральных дорог	м2	51102	1
3	уборка песка и прочего мусора с газонов вдоль магистральных дорог	м2	204148	1
4	подготовительные работы к праздничным мероприятиям: День города 1 мая, День Победы 9 мая	м2	48837	1
III Летнее содержание				
1	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами с увлажнением - ПУМ, в т. ч.			
-	магистральные дороги	м2	150083	18
-	тротуары	м2	51102	10
2	Обеспыливание покрытия грунтовых дорог (дорожным реагентом)			
-	ул. Ленинградская, ул. Калевала	м2	12450	8
3	Обеспыливание покрытия магистральных дорог (водой)	м2	84027	3
4	Выправка щитка (или стойки дорожного знака)	шт	20	6
5	Демонтаж, монтаж щитков дорожных знаков (с сохранением щитков, с заменой крепежа)	шт	150	1
6	Замена щитков дорожных знаков (демонтаж старого, установка нового щитка - II типоразмер, световозвращающий материал I класса, пленка тип. "Б", замена крепежа)	шт	100	1
7	Замена стоек дорожных знаков на оцинкованные с бетонированием стоек (высота стойки 4,5м), демонтаж и установка сохраненного щитка	шт	20	1
8	Замена стоек дорожных знаков с бетонированием стоек и установкой щитков (без стоимости стоек), демонтаж и установка сохраненного щитка	шт	50	1
9	Ямочный ремонт а/бетонного покрытия (очистка основания, грунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом, ремонт асфальтобетонной смесью толщина слоя 50мм тип Б марка 1 площадью до 1м2, уплотнение, пролив битумом примыкания)	м2	440	1
10	Планировка (без добавления материалов) в т.ч.:			
-	обочин магистральных дорог	км	16	10
-	проезжей части грунтовых дорог	м2	12450	14
11	Ремонт гравийных и щебеночных дорог (восстановление профиля с добавлением нового материала - отсев фракции 00-20мм, с укаткой покрытия катками и проливом водой)	м2	2400	1

12	Ремонт бордюрного камня (с бетонированием)	п.м.	30	1
13	Ремонт бордюрного камня (установка на клею)	п.м.	30	1
14	Пролив швов, трещин в а/бетонном покрытии битумом дорожным	п.м.	20000	1
15	Вырубка кустарника и подлеска вдоль дорог и тротуаров	м2	15000	1
16	Обрезка веток деревьев (видимость дорожных знаков), погрузка, вывоз	шт	50	1
17	Ремонт ограждений на перекрестках и тротуарах, в том числе:			
-	окраска ограждений	м2	321	1
-	ремонт мелкий (с выправкой секций, сваркой отдельными местами)	м2	92	1
-	ремонт с заменой секций на новые	м2	20	1
18	Ремонт пешеходных дорожек из плитки тип "Волна" с добавлением новой плитки 10% от объема	м2	30	1
19	Содержание ж/д переезда, в т.ч.			
-	планировка обочин и проезжей части, уборка мусора, механизированная уборка проезжей части	переезд	1	4
-	нанесение линии дорожной разметки (1.1- 45п.м., 1.12- 6 п.м.)	переезд	1	1
20	Уборка различных предметов и мусора с элементов дороги	км	13	4
21	Содержание водопропускных труб	п.м.	283	1
22	Устройство кюветов	м3	300	1
IV	Дорожная разметка			
1	Нанесение линий дорожной разметки краской разметочной дорожной, обладающей повышенной износостойкостью, образующей химически-атмосферостойкое, быстросохнущее покрытие, с применением микростеклошариков для придания световозвращающих свойств:			
-	горизонтальная разметка			
	1.1 - линия сплошная, цвет белый	п.м.	4988	1
	1.3 - линия сплошная двойная, цвет белый	п.м.	1210	1
	1.5 - линия прерывистая (1:3), цвет белый	п.м.	7043	1
	1.6 - линия прерывистая (3:1), цвет белый	п.м.	3428	1
	1.7 - линия прерывистая (1:1), цвет белый	п.м.	225	1
	1.10 - линия прерывистая (1:1), цвет желтый	п.м.	4694	1
	1.11 - линия сплошная двойная с прерывистой, цвет белый	п.м.	726	1
	1.12 - линия сплошная линия стоп, цвет белый	п.м.	167	1
	1.14.1 - обозначение пешеходного перехода, длиной - 4м, шириной 0,4м, цвет белый	п.м.	560	1,5
	1.14.1 - обозначение пешеходного перехода, длиной - 4м, шириной 0,4м, цвет желтый	п.м.	131,5	1,5
	1.17 - обозначение автобусных остановок, цвет желтый	п.м.	978	1
	1.25 - обозначение искусственной неровности, цвет белый	п.м.	274	1
	1.16.1 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2	22,7	1
	1.16.2 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2	23,6	1
	1.16.3 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2	5,6	1
	1.18 - обозначение направлений движения по полосам, цвет белый	шт	68	1
	1.19 - обозначение приближения к сужению проезжей	шт	15	1

	части, цвет белый			
	1.24.1 - линия, дублирующая знак 1.22 "пешеходный переход", цвет белый	м2	45,34	1
	1.24.3 - линия, дублирующая знак 8.17 "инвалиды", цвет белый	м2	24,4	1
–	вертикальная разметка			
	2.7 - обозначение бордюра, цвет белый с черным	п.м.	287	1
	2021 год (9 месяцев)			
I	Зимнее содержание			
1	Устранение скользкости (подсыпка песком) механизировано:			
–	магистральные дороги	м2	34320	230
–	патрулирование в период снегопада	м2	22880	4
–	тротуары (вдоль магистральных дорог)	м2	38708	17
–	тротуары (вдоль магистральных дорог - спуски)	м2	5433	32
–	пешеходные дорожки в период гололеда	м2	2261	10
–	а/дорога на КОС	м2	2400	20
2	Устранение скользкости (подсыпка песком) вручную:			
–	посадочные площадки а/остановок	м2	686	64
–	пешеходные переходы	м2	620	64
3	Механизированная очистка от снега:			
–	магистральные дороги (очистка автогрейдером, уборка валов)	м2	165009	22
–	магистральные дороги (патрульная очистка)	м2	165009	10
–	тротуары, подходы к пешеходным переходам	м2	51102	16
–	дорога на КОС (очистка дороги с перемещением снежного вала автогрейдером с использованием бокового отвала)	м2	12000	16
4	Очистка от снега шнекороторным снегоочистителем	км	16,1	1,5
5	Уширение полосы расчистки (перемещение снежного вала автогрейдером с использованием бокового отвала)	км	32,2	8
6	Удаление наката и колеиности:			
–	магистральные дороги	м2	165009	23
–	тротуары, подходы к пешеходным переходам	м2	51102	4
7	Очистка от снега примыканий погрузчиком	м2	8214	40
8	Устройство зон видимости	м3	24123	7
9	Очистка от снега вручную:			
–	островки безопасности	м2	220	28
–	посадочные площадки	м2	686	33
–	пешеходные переходы	м2	620	33
–	светофорные стойки	шт	34	13
–	дорожные знаки	шт	280	14
–	барьерное ограждение (ул. Строителей, дорога на КОС)	п.м.	50	12
–	ограждения на светофорных узлах	п.м.	986	13
10	Вывоз снега	м3	6400	1
11	Вскрытие от снега, наледи люков ливневой канализации (в паводковый период)	шт	128	2,5
12	Содержание ж/д переезда (222км), в т.ч. уборка от снега, устранение скользкости	переезд	1	12
13	Ямочный ремонт проезжей части дорог в аварийном режиме (щебнем фр.0-20мм)	м3	60	1
14	Ямочный ремонт проезжей части дорог в аварийном режиме холодным асфальтом, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2	м2	30	1
15	Выправка щитка (или стойки дорожного знака)	шт	28	4
16	Демонтаж, монтаж щитков дорожных знаков (с сохранением щитков, с заменой крепежа)	шт	10	1
17	Замена щитков дорожных знаков (демонтаж старого,	шт	10	1

	установка нового щитка - II типоразмер, световозвращающий материал I класса, пленка тип. "Б", замена крепежа)			
II	Уборка города после зимнего содержания			
1	уборка песка и прочего мусора с магистральных дорог	м2	152 563	1
2	уборка песка и прочего мусора с тротуаров вдоль магистральных дорог	м2	51102	1
3	уборка песка и прочего мусора с газонов вдоль магистральных дорог	м2	204148	1
4	подготовительные работы к праздничным мероприятиям: День города 1 мая, День Победы 9 мая	м2	48837	1
III	Летнее содержание			
1	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами с увлажнением - ПУМ, в т. ч.			
–	магистральные дороги	м2	150083	17
–	тротуары	м2	51102	9
2	Обеспыливание покрытия грунтовых дорог (дорожным реагентом)			
	ул. Ленинградская, ул. Калевала	м2	12450	8
3	Обеспыливание покрытия магистральных дорог (водой)	м2	84027	3
4	Выправка щитка (или стойки дорожного знака)	шт	20	6
5	Демонтаж, монтаж щитков дорожных знаков (с сохранением щитков, с заменой крепежа)	шт	150	1
6	Замена щитков дорожных знаков (демонтаж старого, установка нового щитка - II типоразмер, световозвращающий материал I класса, пленка тип. "Б", замена крепежа)	шт	100	1
7	Замена стоек дорожных знаков на оцинкованные с бетонированием стоек (высота стойки 4,5м), демонтаж и установка сохраненного щитка	шт	20	1
8	Замена стоек дорожных знаков с бетонированием стоек и установкой щитков (без стоимости стоек), демонтаж и установка сохраненного щитка	шт	50	1
9	Ямочный ремонт а/бетонного покрытия (очистка основания, грунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом, ремонт асфальтобетонной смесью толщина слоя 50мм тип Б марка I площадью до 1м2, уплотнение, пролив битумом примыкания)	м2	412	1
10	Планировка (без добавления материалов) в т.ч.:			
–	обочин магистральных дорог	км	16	9
–	проезжей части грунтовых дорог	м2	12450	13
11	Ремонт гравийных и щебеночных дорог (восстановление профиля с добавлением нового материала - отсева фракции 00-20мм, с укаткой покрытия катками и проливом водой)	м2	2400	1
12	Ремонт бордюрного камня (с бетонированием)	п.м.	30	1
13	Ремонт бордюрного камня (установка на клею)	п.м.	30	1
14	Пролив швов, трещин в а/бетонном покрытии битумом дорожным	п.м.	20000	1
15	Вырубка кустарника и подлеска вдоль дорог и тротуаров	м2	15000	1
16	Обрезка веток деревьев (видимость дорожных знаков), погрузка, вывоз	шт	30	1
17	Ремонт ограждений на перекрестках и тротуарах, в том числе:			
–	окраска ограждений	м2	321	1
–	ремонт мелкий (с выправкой секций, сваркой отдельными местами)	м2	92	1

–	ремонт с заменой секций на новые	м2	20	1
18	Ремонт пешеходных дорожек из плитки тип "Волна" с добавлением новой плитки 10% от объема	м2	30	1
19	Содержание ж/д переезда, в т.ч.			
–	планировка обочин и проезжей части, уборка мусора, механизированная уборка проезжей части	переезд	1	4
–	нанесение линии дорожной разметки (1.1- 45п.м., 1.12- бп.м.)	переезд	1	1
20	Уборка различных предметов и мусора с элементов дороги	км	13	4
21	Содержание водопропускных труб	п.м.	283	1
22	Устройство кюветов	м3	300	1
IV	Дорожная разметка			
1	Нанесение линий дорожной разметки краской разметочной дорожной, обладающей повышенной износостойкостью, образующей химически-атмосферостойкое, быстросохнущее покрытие, с применением микростеклошариков для придания световозвращающих свойств:			
–	горизонтальная разметка			
	1.1 - линия сплошная, цвет белый	п.м.	4988	1
	1.3 - линия сплошная двойная, цвет белый	п.м.	1210	1
	1.5 - линия прерывистая (1:3), цвет белый	п.м.	7043	1
	1.6 - линия прерывистая (3:1), цвет белый	п.м.	3428	1
	1.7 - линия прерывистая (1:1), цвет белый	п.м.	225	1
	1.10 - линия прерывистая (1:1), цвет желтый	п.м.	4694	1
	1.11 - линия сплошная двойная с прерывистой, цвет белый	п.м.	726	1
	1.12 - линия сплошная линия стоп, цвет белый	п.м.	167	1
	1.14.1 - обозначение пешеходного перехода, длиной - 4м, шириной 0,4м, цвет белый	п.м.	560	1,5
	1.14.1 - обозначение пешеходного перехода, длиной - 4м, шириной 0,4м, цвет желтый	п.м.	131,5	1,5
	1.17 - обозначение автобусных остановок, цвет желтый	п.м.	978	1
	1.25 - обозначение искусственной неровности, цвет белый	п.м.	274	1
	1.16.1 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2	22,7	1
	1.16.2 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2	23,6	1
	1.16.3 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2	5,6	1
	1.18 - обозначение направлений движения по полосам, цвет белый	шт	68	1
	1.19 - обозначение приближения к сужению проезжей части, цвет белый	шт	15	1
	1.24.1 - линия, дублирующая знак 1.22 "пешеходный переход", цвет белый	м2	45,34	1
	1.24.3 - линия, дублирующая знак 8.17 "инвалиды", цвет белый	м2	24,4	1
–	вертикальная разметка			
	2.7 - обозначение бордюра, цвет белый с черным	п.м.	287	1

6. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – с даты заключения контракта

Окончание работ – 30 сентября 2021года.

7. Порядок учета, организации и оформления выполненных работ :

7.1. Заказчик формирует и выдает Подрядчику планы работ (ежегодно):

- зимнее содержание - ежемесячно, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным,
- летнее содержание (май-октябрь) - в срок до 1-го мая.

7.2. Подрядчик ежедневно, круглосуточно самостоятельно организывает и производит обследование (мониторинг) состояния улично-дорожной сети города, устанавливает необходимость в выполнении тех или иных работ, предусмотренных планами работ и контрактом. При этом, Подрядчик обязан учесть информацию, заявки, поступающие от Заказчика и ЕДДС.

7.3. Ежедневно, до 9 часов утра посредством телефонной связи (либо электронной почты) Подрядчик предоставляет Заказчику сведения о планируемых работах на текущие сутки, о количестве единиц уборочной техники, вышедшей на линию. В течение дня, Подрядчик информирует Заказчика о ходе выполнения работ, немедленно извещает о возникшей корректировке в организации работ. По фактически выполненным работам за текущие сутки Подрядчик ежедневно формирует рапорт и направляет Заказчику посредством электронной почты не позднее 9 часов утра следующего дня. По требованию Заказчика Подрядчик организует транспорт для обследования и сдачи работ Заказчику с выездом на место.

8. Основные требования:

8.1. Своевременно и качественно, в установленные сроки, обеспечить выполнение комплекса объемов работ, в соответствии с требованиями технического задания, планами работ (п.7.1) и условиями контракта, исходя из дорожных и климатических условий, действующих строительных норм и правил, ГОСТ, в том числе ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (далее ГОСТ Р 50597-2017), Правилами благоустройства МО «Костомукшский городской округ», утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа от 04.07.2013г. № 228-СО (в действующей редакции), отраслевых дорожных норм, отраслевых дорожных методических документов, муниципальных правовых актов, а также по заявкам Заказчика и Единой дежурной диспетчерской службы города Костомукши (ЕДДС).

8.2. Обеспечить целевое, экономное и эффективное использование финансовых ресурсов, выделенных Заказчиком на выполнение работ.

8.3. Непрерывно (круглосуточно), включая рабочие, выходные и праздничные нерабочие дни выполнять работы в соответствии с условиями контракта.

8.4. Организовать дежурство, в том числе соответствующей дорожной техники, в рабочие дни и круглосуточное дежурство в выходные и праздничные дни, для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий нештатных ситуаций, а также в зимний период в целях обеспечения допустимого уровня содержания улично-дорожной сети города.

8.5. В случае возникновения нештатных ситуаций, указанных в п.5.2.6. контракта и требующих немедленного реагирования, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения допустимого уровня содержания улично-дорожной сети города, посредством телефонного звонка (либо электронной почты) предоставлять Заказчику (по необходимости в ЕДДС) информацию об их возникновении и об организации мероприятий по устранению их последствий.

8.6. Обеспечить Заказчика исполнительными схемами, фотоматериалами и иными документами, подтверждающими фактическое выполнение работ.

8.7. Зимнее содержание

8.7.1. Основной задачей зимнего содержания является обеспечение условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов, с учетом установленных требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, при обеспечении сохранности муниципального имущества, используемого в дорожной деятельности, в соответствии с установленными государственными стандартами и действующим законодательством Российской Федерации.

8.7.2. Работы по снегоочистке и ликвидации зимней скользкости должны быть организованы в порядке и сроки, установленные ГОСТ Р 50597-2017.

8.7.3. Подрядчик обязан самостоятельно и своевременно принять все необходимые меры по предотвращению зимней скользкости, ежедневному выявлению участков зимней скользкости и устранению образовавшейся зимней скользкости: в первую очередь на участках, где больше всего возможно возникновение аварийных ситуаций, в том числе на подъемах и спусках с большими уклонами, на кривых малого радиуса, на подъездах и подходах к пешеходным переходам, заездных карманах и посадочных площадках автобусных остановок и других местах, где может потребоваться экстренное торможение.

8.7.4. В качестве материала для борьбы со скользкостью применяются только фрикционные материалы (песок или отсев, размер фракции от 2 до 5мм), недопустимо - содержание отдельных

крупных камней или щебня, пылеватых глинистых и других загрязняющих примесей, использование химических реагентов.

8.7.5. Во избежание повреждения опор уличного освещения запрещается при механизированной уборке сталкивать снег на опоры.

8.7.6. Работы по вывозу снега в места складирования производить в течение 2 (двух) суток после согласования перечня с Заказчиком.

8.7.7. Посадочные площадки автобусных остановок, подходы к пешеходным переходам должны быть очищены от снега, иметь ровную поверхность, в местах образования наледи обработаны противогололедными материалами согласно нормам расхода.

8.7.8. Бордюрный камень по периметру посадочной площадки должен быть обозначен (полностью очищен от снега и наледи).

8.7.9. В целях своевременного отвода талых вод в весенний период (до начала интенсивного таяния), а также в период оттепелей, снег и лед с проезжей части и обочин должен быть удален.

8.8. Уборка города после зимнего содержания (ежегодно)

8.8.1. Подрядчик в срок до 15 апреля предоставляет Заказчику на согласование календарный график производства работ по уборке города после зимнего содержания. В графике должны быть обозначены улицы по наименованиям и срокам начала и окончания их уборки после зимнего содержания.

Подрядчик обеспечивает уборку города после зимнего содержания в следующие сроки:

подготовку к празднованию Дня Города – 1 Мая - до 30 (тридцатого) апреля,

подготовку к празднованию Дня Победы – 9 Мая - до 9 (девятого) мая -

наведение порядка и чистоты в центральной части города (сметание песка, грязи и мусора в валы, погрузка и вывоз смета в специально установленные места сметохранилища, подметание с увлажнением ПУМ (подметально-уборочной машины)), в том числе - площадь Героев до набережной оз. Конточки, площадь КСЦ «Дружба», пешеходная зона бульвара Лазарева и прилегающие к ним тротуары, пешеходные дорожки, улицы шествия праздничных колонн (согласно схемам Заказчика);

механизированную и ручную уборку автомобильных дорог, тротуаров, газонов, пешеходных дорожек, дождевых лотков на тротуарах - по 25 (двадцать пятое) мая -
сметание песка, грязи и мусора в валы, погрузка и вывоз смета в специально - установленные места сметохранилища, подметание с увлажнением ПУМ (подметально-уборочной машины).

8.8.2. Любые изменения в графике производства работ по уборке города, в том числе по погодным условиям, должны быть согласованы с Заказчиком. Не исполнение графика, а также не согласование с Заказчиком любых изменений в нем – не допускается.

8.8.3. Не допускается, собранный в валы песок и мусор, оставлять на проезжей части автомобильных дорог, тротуарах, пешеходных дорожках более 1 (одних) суток, как в будние, так и на выходные дни.

8.9. Летнее содержание (ежегодно)

8.9.1. Основной задачей летнего содержания является обеспечение условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов при обеспечении сохранности муниципального имущества, используемого в дорожной деятельности, в соответствии с установленными государственными стандартами и действующим законодательством Российской Федерации, при поддержании в чистоте усовершенствованного покрытия проезжей части дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных площадок автобусных остановок, островков безопасности.

8.9.2. Работы летнего содержания должны быть организованы и выполнены Подрядчиком в объеме и сроки согласно плану работ на летнее содержание. При условии выдачи Заказчиком адресных перечней объемов на содержание, на ремонтные работы с указанием сроков исполнения – в сроки, указанные в перечне. Допускаются изменения по срокам в плане работ на летнее содержание, в том числе по погодным условиям, только по согласованию с Заказчиком.

8.9.3. Не допускается наличие, скопление на проезжей части дорог, вдоль бордюрного камня, на тротуарах и пешеходных дорожках песка, грунтовых наносов, мусора и смета. Механизированная уборка с увлажнением проезжей части от песка и мусора должна производиться своевременно.

8.9.4. Не допускается складирование в черте города песка и мусора, собранного при механизированной уборке с проезжей части дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, на срок - более 2 (двух) суток.

8.9.5. Не допускается складирование на газонах:

- остатков асфальта, щебня при ремонте асфальтобетонных покрытий (ямочный) на срок - более 1 (одних) суток после ремонта,
- обломков бордюрных камней - более 1 (одних) суток после обнаружения.

8.9.6. Замена стоек дорожных знаков на оцинкованные производится методом вкапывания на глубину не менее 1,0 метра с обетонированием бетоном класса В-15. После установки стойки место вокруг должно быть выровнено (спланировано) с основным рельефом и восстановлено покрытие (асфальт, тротуарная плитка, газон). Устройство возвышения в месте установки знака не допускается. Установка щитков дорожных знаков на вновь установленную стойку разрешается через три дня после бетонирования стойки.

8.9.7. Нанесение линий дорожной разметки с нанесением микросфер стеклянных:

8.9.7.1. Нанесение линий дорожной разметки при отрицательных температурах поверхности автомобильной дороги запрещается.

8.9.7.2. Дорожная разметка должна наноситься в соответствии с проектом организации дорожного движения краской разметочной дорожной, обладающей повышенной износостойкостью, образующей химически-атмосферостойкое, быстросохнущее покрытие, с применением микростеклошариков для придания световозвращающих свойств.

8.9.7.3. Дорожная разметка в полном объеме должна быть нанесена в срок не позднее 15 июня, разметка 1.14.1 «обозначение пешеходного перехода» должна наноситься в первоочередном порядке. Для сдачи-приемки выполненных работ по нанесению разметки 1.14.1 (белая, желтая линии) Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную схему с датами нанесения по улицам города.

8.9.7.4. Дорожная разметка должна обладать функциональной долговечностью, гарантийный срок на дорожную разметку – не менее 3 (трех) календарных месяцев с даты ее нанесения.

8.9.7.5. В случае плохой видимости (различимости) дорожной разметки в гарантийный период эксплуатации, Подрядчик восстанавливает разметку за свой счет.

8.9.7.6. По истечении гарантийного периода, указанного в п. 8.9.7.4. дорожная разметка 1.14.1 «обозначение пешеходного перехода», по необходимости, наносится по заданию и перечню Заказчика в определенные сроки.

8.9.8. Сроки ликвидации выбоин, просадок в дорожном покрытии, затрудняющие движение транспорта с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью - не более сроков, указанных в ГОСТР 50597-2017.

8.10. В случае повреждения в процессе выполнения работ газонов, декоративных кустарников, деревьев, зеленых насаждений, бордюрных камней, покрытий, стоек дорожных знаков, светофоров, опор уличного освещения, конструкций зданий или сооружений, транспортных средств, выявленных Заказчиком в ходе обследований, составляется акт в соответствии с п. 7.4 - 7.8. настоящего контракта. Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет в срок, установленный Заказчиком в акте.

8.11. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при выполнении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования Заказчика.

8. Перечень и объемы магистральных автомобильных дорог и тротуаров:

Автомобильные дороги						Тротуары		
№ п/п	Наименование автомобильной дороги, тротуаров	Протяженность м	Ширина ср. м	Площадь м2	Примечание (тип покрытия)	Протяженность м	Площадь м2	Примечание (тип покрытия)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	шоссе Горняков (от перекрестка ул. Советская - ул. Антикайна до Ледозерского перекрестка)	1826	12,8	23 372,8	асф.бетонное	1894,1	4773,6	асф.бетонное
2	пр. Горняков (от перекрестка ул. Ленина- ул. Мира до перекрестка ул. Советская - ул. Антикайна)	628	10,9	6 845,2	"	791,2	2234,2	"
3	ул. Интернациональная (от перекрестка ул. Ленина с учетом разворотного кольца ул. Парковая)	941	11,93	11 225,5	"	1916,1	5670,6	"
4	ул. Мира (от перекрестка ул. Ленина - пр. Горняков до перекрестка ж/д вокзала, разворотное кольцо)	2706	9,7	26 248,2	"	2290,5	6064,1	"
5	ул. Ленина (от перекрестка ул. Калевала - ул. Антикайна до ул. Ленинградская)	446	12,00	5 352	"	549,7	1761,0	"
6	ул. Ленина (от перекрестка ул. Интернациональная до перекрестка ул. Калевала - Антикайна)	489	12,24	5 990	"	787,8	2366,2	"
7	ул. Ленина (от перекрестка ул. Мира – проспект Горняков до перекрестка ул. Интернациональная)	248	21,91	5 442	"	388,0	1331,5	"
8	ул. Парковая (от ул. Интернациональная до перекрестка ул. Калевала)	507	10,2	5 173,4	"	700,2	1400,4	"
9	ул. Парковая (от разворотного кольца до перекрестка ул. Интернациональная)	239	7,0	1 675,8	"			"
10	ул. Калевала (от перекрестка ул. Парковая до перекрестка ул. Ленина - ул. Антикайна)	505	12,7	6 409,7	"	847,5	2390,4	"
11	ул. Калевала (от перекрестка ул. Парковая до ул. Ленинградская)	500	6,2	3 100,0	песчано-гравийная смесь	50,0	125,0	песчано-гравийная смесь
12	ул. Антикайна (от перекрестка ул. Ленина - ул. Калевала до перекрестка ул. Советская - пр. Горняков)	934	15,8	14 749,3	асф.бетонное	1298,4	3640,0	асф.бетонное
13	ул. Советская (от перекрестка ул. Антикайна - пр. Горняков, с учетом разворотного кольца)	735	10,22	7 511,7	"	1363,7	4453,8	"

14	ул. Строителей (от ул. Интернациональная до ул. Зеленая)	3300	6,2	20 460,0	"	1980,0	4950,0	"
15	ул. Зеленая автобусный маршрут	399	6,2	2 480,0	"	0,0	0,0	"
16	площадь ж/д вокзала	344		5 321,9	"	0,0	0,0	"
17	ул. Ленинградская (от перекрестка ул. Ленина до ул. Калевала)	899	10,4	9 346,5	песчано-гравийная смесь	0,0	0,0	"
14	ул. Надежды (от ул. Антикайнена)	473	9,1	4 305,2	асф.бетонное	821,2	1954,2	асф.бетонное
15	ул. Первооткрывателей	0	0,0	0,0		485,0	2910,0	"
16	бульвар Лазарева (от ул. Ленина до ул. Ленина, 13)	0	0,0	0,0		275,0	2400,0	"
17	бульвар Лазарева (от ул. Антикайнена до ул. Ленина, 13)	0	0,0	0,0		314,5	1051,0	"
	ВСЕГО:	16 119		165 009		16 753	49 476	

9. Перечень автобусных остановок, оборудованных посадочными площадками

№ п/п	Наименование остановочного пункта	Местонахождение остановочных пунктов
1	ЛПХ	ул. Зеленая, в районе д.6
2	Контопки	ул. Строителей, в районе д.3
3	Заповедник	ул. Строителей (четная)
4	Заповедник	ул. Строителей (нечетная)
5	Парковая	ул. Интернациональная (четная)
6	Парковая	ул. Интернациональная (нечетная)
7	Интернациональная	ул. Интернациональная, в р-не д.8
8	Интернациональная	ул. Интернациональная, в р-не д.5
9	ТЦ "Славяне"	ул. Ленина (четная)
10	КСЦ "Дружба"	ул. Ленина (нечетная)
11	Магазин "Магнит"	ул. Мира (четная)
12	Магазин "Магнит"	ул. Мира (нечетная)
13	Нижнее кольцо	ул. Мира, в районе д.16
14	Нижнее кольцо	ул. Мира, в районе д.7/2
15	Больница	ул. Мира (четная)
16	Больница	ул. Мира, в районе д.9
17	Мира	ул. Мира (четная)
18	Мира	ул. Мира, в районе д.15
19	Ж/Д вокзал	Приграничное шоссе
20	ТЦ "Айсберг"	пр. Горняков, в районе д.4
21	Вояж-Интур	пр. Горняков, в районе д.3
22	Звездный	пр. Горняков (четная)
23	Звездный	пр. Горняков, в районе д.17
24	Пождепо	пр. Горняков, в районе д.34
25	Пождепо	пр. Горняков (нечетная)
26	Торговый центр	ул. Советская, в районе д.7
27	ТЦ "Меридиан"	ул. Антикайнена, в районе д.16
28	ТЦ "Меридиан"	ул. Антикайнена, в районе д.27
29	Магазин "Старт"	ул. Антикайнена, в районе д.2/4
30	Магазин "Магнит"	ул. Ленина, в районе д.4
31	Магазин "Орхидея"	ул. Ленина (нечетная)
32	Калевала	ул. Калевала, в районе д.2
32	Калевала	ул. Калевала, в районе д.17
33	Парковая	ул. Парковая (Сбербанк)
	Итого:	

Заказчик:

Глава Костомукшского городского округа

_____ А.В. Бендикова

«_____» _____ 2019 г.

М.П.

Подрядчик:

Генеральный директор «ООО Лесфорвард»

_____ С.В.Кетов

«_____» _____ 2019 г.

М.П.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
«Содержание муниципальных дорог.
Магистральные автомобильные дороги»
(предмет контракта (договора))

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем		Стоимость	
			Кол-во	Период-ь	ед. руб.	всего руб.
1	2	3	4	5	6	7
	2019 год					
I	Зимнее содержание					
1	Устранение скользкости (подсыпка песком) механизировано:					
–	магистральные дороги	м2	34320	140	0,367	1 763 362
–	патрулирование в период снегопада	м2	22880	3	0,367	25 191
–	тротуары (вдоль магистральных дорог)	м2	38708	6	0,347	80 590
–	тротуары (вдоль магистральных дорог - спуски)	м2	5433	15	0,347	28 279
–	пешеходные дорожки в период гололеда	м2	2261	8	0,347	6 277
–	а/дорога на КОС	м2	2400	11	0,460	12 144
2	Устранение скользкости (подсыпка песком) вручную:					
–	посадочные площадки а/остановок	м2	686	30	1,729	35 583
–	пешеходные переходы	м2	620	30	1,729	32 159
3	Механизированная очистка от снега:					
–	магистральные дороги (очистка автогрейдером, уборка валов)	м2	165009	12	0,2095	414 833
–	магистральные дороги (патрульная очистка)	м2	165009	8	0,1074	141 776
–	тротуары, подходы к пешеходным переходам	м2	51102	9	0,197	90 604
–	дорога на КОС (очистка дороги с перемещением снежного вала автогрейдером с использованием бокового отвала)	м2	12000	4	0,419	20 112
4	Очистка от снега шнекороторным снегоочистителем	км	16,1	0,5	3343,0	26 911
5	Уширение полосы расчистки (перемещение снежного вала автогрейдером с использованием бокового отвала)	км	32,2	3	582,6	56 279
6	Удаление наката и колеечности:					
–	магистральные дороги	м2	165009	7	0,3907	451 283
–	тротуары, подходы к пешеходным переходам	м2	51102	1	0,4696	23 997
7	Очистка от снега примыканий погрузчиком	м2	8214	19	0,2722	42 481
8	Устройство зон видимости	м3	24123	2	4,61	222 414
9	Очистка от снега вручную:					
–	островки безопасности	м2	220	13	13,087	37 429
–	посадочные площадки	м2	686	16	11,827	129 813
–	пешеходные переходы	м2	620	16	10,631	105 460

–	светофорные стойки	шт	34	6	19,33	3 943
–	дорожные знаки	шт	280	6	15,88	26 678
–	барьерное ограждение (ул. Строителей, дорога на КОС)	п.м.	50	6	8,735	2 621
–	ограждения на светофорных узлах	п.м.	986	7	8,735	60 289
10	Вывоз снега	м3	4340	1	115,0	499 100
11	Вскрытие от снега, наледи люков ливневой канализации (в паводковый период)	шт	128	0,2	360,0	9 216
12	Содержание ж/д переезда (222км), в т.ч. уборка от снега, устранение скользкости	переезд	1	3	2323,0	6 969
13	Ямочный ремонт проезжей части дорог в аварийном режиме (щебнем фр.0-20мм)	м3	7	1	1231,2	8 618
14	Ямочный ремонт проезжей части дорог в аварийном режиме холодным асфальтом, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2	м2	6	1	3158,0	18 948
15	Выправка щитка (или стойки дорожного знака)	шт	28	2	204,0	11 424
16	Демонтаж, монтаж щитков дорожных знаков (с сохранением щитков, с заменой крепежа)	шт	6	1	570,0	3 420
17	Замена щитков дорожных знаков (демонтаж старого, установка нового щитка - II типоразмер, световозвращающий материал I класса, пленка тип. "Б", замена крепежа)	шт	6	1	2794,0	16 764
	Итого зимнее содержание:					4 414 966
	ВСЕГО с НДС 20% на 2019год:					4 414 966
	2020 год					
I	Зимнее содержание					
1	Устранение скользкости (подсыпка песком) механизировано:					
–	магистральные дороги	м2	34320	375	0,367	4 723 290
–	патрулирование в период снегопада	м2	22880	7	0,367	58 779
–	тротуары (вдоль магистральных дорог)	м2	38708	24	0,347	322 360
–	тротуары (вдоль магистральных дорог - спуски)	м2	5433	48	0,347	90 492
–	пешеходные дорожки в период гололеда	м2	2261	19	0,347	14 907
–	а/дорога на КОС	м2	2400	32	0,460	35 328
2	Устранение скользкости (подсыпка песком) вручную:					
–	посадочные площадки а/остановок	м2	686	96	1,729	113 865
–	пешеходные переходы	м2	620	96	1,729	102 910
3	Механизированная очистка от снега:					
–	магистральные дороги (очистка автогрейдером, уборка валов)	м2	165009	35	0,2095	1 209 928
–	магистральные дороги (патрульная очистка)	м2	165009	18	0,1074	318 995
–	тротуары, подходы к пешеходным переходам	м2	51102	26	0,197	261 744
–	дорога на КОС (очистка дороги с перемещением снежного вала автогрейдером с использованием бокового отвала)	м2	12000	21	0,419	105 588
4	Очистка от снега шнекороторным снегоочистителем	км	16,1	2	3343,0	107 645
5	Уширение полосы расчистки (перемещение снежного вала)	км	32,2	11	582,6	206 357

	автогрейдером с использованием бокового отвала)					
6	Удаление наката и колеиности:					
–	магистральные дороги	м2	165009	30	0,3907	1 934 070
–	тротуары, подходы к пешеходным переходам	м2	51102	5	0,4696	119 987
7	Очистка от снега примыканий погрузчиком	м2	8214	60	0,2722	134 151
8	Устройство зон видимости	м3	24123	9	4,61	1 000 863
9	Очистка от снега вручную:					
–	островки безопасности	м2	220	42	13,087	120 924
–	посадочные площадки	м2	686	50	11,827	405 666
–	пешеходные переходы	м2	620	50	10,631	329 561
–	светофорные стойки	шт	34	19	19,33	12 487
–	дорожные знаки	шт	280	20	15,88	88 928
–	барьерное ограждение (ул. Строителей, дорога на КОС)	п.м.	50	18	8,735	7 862
–	ограждения на светофорных узлах	п.м.	986	20	8,735	172 254
10	Вывоз снега	м3	6400	1	115,0	736 000
11	Вскрытие от снега, наледи люков ливневой канализации (в паводковый период)	шт	128	2,7	360,0	124 416
12	Содержание ж/д переезда (222км), в т.ч. уборка от снега, устранение скользкости	переезд	1	15	2323,0	34 845
13	Ямочный ремонт проезжей части дорог в аварийном режиме (щебнем фр.0-20мм)	м3	67	1	1231,2	82 490
14	Ямочный ремонт проезжей части дорог в аварийном режиме холодным асфальтом, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2	м2	36	1	3158,0	113 688
15	Выправка щитка (или стойки дорожного знака)	шт	28	6	204,0	34 272
16	Демонтаж, монтаж щитков дорожных знаков (с сохранением щитков, с заменой крепежа)	шт	16	1	570,0	9 120
17	Замена щитков дорожных знаков (демонтаж старого, установка нового щитка - II типоразмер, световозвращающий материал I класса, пленка тип. "Б", замена крепежа)	шт	16	1	2794,0	44 704
	Итого зимнее содержание:					13 178 478
II	Уборка города после зимнего содержания					
1	уборка песка и прочего мусора с магистральных дорог	м2	152 563	1	4,489994	685 007
2	уборка песка и прочего мусора с тротуаров вдоль магистральных дорог	м2	51102	1	6,28787	321 323
3	уборка песка и прочего мусора с газонов вдоль магистральных дорог	м2	204148	1	1,909957	389 914
4	подготовительные работы к праздничным мероприятиям: День города 1 мая, День Победы 9 мая	м2	48837	1	1,8335	89 543
	Итого уборка города после зимнего содержания:					1 485 787
III	Летнее содержание					
1	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами с увлажнением - ПУМ, в т. ч.					
–	магистральные дорог	м2	150083	18	0,1775	479 515

–	тротуары	м2	51102	10	0,1775	90 706
2	Обеспыливание покрытия грунтовых дорог (дорожным реагентом)					
–	ул. Ленинградская, ул. Калевала	м2	12450	8	1,655	164 838
3	Обеспыливание покрытия магистральных дорог (водой)	м2	84027	3	0,1232	31 056
4	Выправка щитка (или стойки дорожного знака)	шт	20	6	204,00	24 480
5	Демонтаж, монтаж щитков дорожных знаков (с сохранением щитков, с заменой крепежа)	шт	150	1	570,0	85 500
6	Замена щитков дорожных знаков (демонтаж старого, установка нового щитка - II типоразмер, световозвращающий материал I класса, пленка тип. "Б", замена крепежа)	шт	100	1	2794,0	279 400
7	Замена стоек дорожных знаков на оцинкованные с бетонированием стоек (высота стойки 4,5м), демонтаж и установка сохраненного щитка	шт	20	1	4482,0	89 640
8	Замена стоек дорожных знаков с бетонированием стоек и установкой щитков (без стоимости стоек), демонтаж и установка сохраненного щитка	шт	50	1	1846,0	92 300
9	Ямочный ремонт а/бетонного покрытия (очистка основания, грунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом, ремонт асфальтобетонной смесью толщина слоя 50мм тип Б марка 1 площадью до 1м2, уплотнение, пролив битумом примыкания)	м2	440	1	1235,58	543 655
10	Планировка (без добавления материалов) в т.ч.:					
–	обочин магистральных дорог	км	16	10	1219,00	195 040
–	проезжей части грунтовых дорог	м2	12450	14	0,396	69 023
11	Ремонт гравийных и щебеночных дорог (восстановление профиля с добавлением нового материала - отсева фракции 00-20мм, с укаткой покрытия катками и проливом водой)	м2	2400	1	41,896	100 550
12	Ремонт бордюрного камня (с бетонированием)	п.м.	30	1	1279,00	38 370
13	Ремонт бордюрного камня (установка на клею)	п.м.	30	1	623,00	18 690
14	Пролив швов, трещин в а/бетонном покрытии битумом дорожным	п.м.	20000	1	51,32	1 026 400
15	Вырубка кустарника и подлеска вдоль дорог и тротуаров	м2	15000	1	8,21	123 150
16	Обрезка веток деревьев (видимость дорожных знаков), погрузка, вывоз	шт	50	1	396,0	19 800
17	Ремонт ограждений на перекрестках и тротуарах, в т.ч.:					
–	окраска ограждений	м2	321	1	194,00	62 274
–	ремонт мелкий (с выправкой секций, сваркой отдельными местами)	м2	92	1	636,93	58 598
–	ремонт с заменой секций на новые	м2	20	1	1579,4	31 588
18	Ремонт пешеходных дорожек из плитки тип "Волна" с добавлением новой плитки 10% от объема	м2	30	1	530,33	15 910

19	Содержание ж/д переезда, в т.ч.					
-	планировка обочин и проезжей части, уборка мусора, мехуборка проезжей части	переезд	1	4	1075,00	4 300
-	нанесение линии дорожной разметки (1.1-45п.м., 1.12 - 6п.м.)	переезд	1	1	1427,00	1 427
20	Уборка различных предметов и мусора с элементов дороги	км	13	4	466,69	24 268
21	Содержание водопропускных труб	п.м.	283	1	461,61	130 636
22	Устройство кюветов	м3	300	1	94,46	28 338
	Итого летнее содержание:					3 829 452
IV	Дорожная разметка					
1	Нанесение линий дорожной разметки краской разметочной дорожной, обладающей повышенной износостойкостью, образующей химически-атмосферостойкое, быстросохнущее покрытие, с применением микростеклошариков для придания световозвращающих свойств:					
-	горизонтальная разметка					
	1.1 - линия сплошная, цвет белый	п.м.	4988	1	15,471	77 169
	1.3 - линия сплошная двойная, цвет белый	п.м.	1210	1	28,167	34 082
	1.5 - линия прерывистая (1:3), цвет белый	п.м.	7043	1	5,921	41 702
	1.6 - линия прерывистая (3:1), цвет белый	п.м.	3428	1	12,197	41 811
	1.7 - линия прерывистая (1:1), цвет белый	п.м.	225	1	9,173	2 064
	1.10 - линия прерывистая (1:1), цвет желтый	п.м.	4694	1	9,574	44 940
	1.11 - линия сплошная двойная с прерывистой, цвет белый	п.м.	726	1	24,76	17 976
	1.12 - линия сплошная линия стоп, цвет белый	п.м.	167	1	68,605	11 457
	1.14.1 - обозначение пешеходного перехода, длиной - 4м, шириной 0,4м, цвет белый	п.м.	560	1,5	398,72	334 925
	1.14.1 - обозначение пешеходного перехода, длиной - 4м, шириной 0,4м, цвет желтый	п.м.	131,5	1,5	417,384	82 329
	1.17 - обозначение автобусных остановок, цвет желтый	п.м.	978	1	43,091	42 143
	1.25 - обозначение искусственной неровности, цвет белый	п.м.	274	1	77,481	21 230
	1.16.1 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2	22,7	1	275,947	6 264
	1.16.2 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2	23,6	1	275,338	6 498
	1.16.3 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2	5,6	1	275,714	1 544
	1.18 - обозначение направлений движения по полосам, цвет белый	шт	68	1	931,426	63 337
	1.19 - обозначение приближения к сужению проезжей части, цвет белый	шт	15	1	532,53	7 988
	1.24.1 - линия, дублирующая знак 1.22 "пешеходный переход", цвет белый	м2	45,34	1	414,752	18 805
	1.24.3 - линия, дублирующая знак 8.17 "инвалиды", цвет белый	м2	24,4	1	414,601	10 116
-	вертикальная разметка					

	2.7 - обозначение бордюра, цвет белый с черным	п.м.	287	1	54,724	15 706
	Итого дорожная разметка:					882 086
	ВСЕГО с НДС 20% на 2020год:					19 375 803
	2021 год (9 месяцев)					
I	Зимнее содержание					
1	Устранение скользкости (подсыпка песком) механизировано:					
-	магистральные дороги	м2	34320	230	0,367	2 896 951
-	патрулирование в период снегопада	м2	22880	4	0,367	33 588
-	тротуары (вдоль магистральных дорог)	м2	38708	17	0,347	228 338
-	тротуары (вдоль магистральных дорог - спуски)	м2	5433	32	0,347	60 328
-	пешеходные дорожки в период гололеда	м2	2261	10	0,347	7 846
-	а/дорога на КОС	м2	2400	20	0,460	22 080
2	Устранение скользкости (подсыпка песком) вручную:					
-	посадочные площадки а/остановок	м2	686	64	1,729	75 910
-	пешеходные переходы	м2	620	64	1,729	68 607
3	Механизированная очистка от снега:					
-	магистральные дороги (очистка автогрейдером, уборка валов)	м2	165009	22	0,2095	760 526
-	магистральные дороги (патрульная очистка)	м2	165009	10	0,1074	177 220
-	тротуары, подходы к пешеходным переходам	м2	51102	16	0,197	161 074
-	дорога на КОС (очистка дороги с перемещением снежного вала автогрейдером с использованием бокового отвала)	м2	12000	16	0,419	80 448
4	Очистка от снега шнекороторным снегоочистителем	км	16,1	1,5	3343,0	80 733
5	Уширение полосы расчистки (перемещение снежного вала автогрейдером с использованием бокового отвала)	км	32,2	8	582,6	150 078
6	Удаление наката и колеиности:					
-	магистральные дороги	м2	165009	23	0,3907	1 482 787
-	тротуары, подходы к пешеходным переходам	м2	51102	4	0,4696	95 990
7	Очистка от снега примыканий погрузчиком	м2	8214	40	0,2722	89 434
8	Устройство зон видимости	м3	24123	7	4,61	778 449
9	Очистка от снега вручную:					
-	островки безопасности	м2	220	28	13,087	80 616
-	посадочные площадки	м2	686	33	11,827	267 740
-	пешеходные переходы	м2	620	33	10,631	217 510
-	светофорные стойки	шт	34	13	19,33	8 544
-	дорожные знаки	шт	280	14	15,88	62 250
-	барьерное ограждение (ул. Строителей, дорога на КОС)	п.м.	50	12	8,735	5 241
-	ограждения на светофорных узлах	п.м.	986	13	8,735	111 965
10	Вывоз снега	м3	6400	1	115,0	736 000
11	Вскрытие от снега, наледи люков ливневой канализации (в паводковый период)	шт	128	2,5	360,0	115 200
12	Содержание ж/д переезда (222км), в т.ч. уборка от снега, устранение скользкости	переезд	1	12	2323,0	27 876

13	Ямочный ремонт проезжей части дорог в аварийном режиме (щебнем фр.0-20мм)	м3	60	1	1231,2	73 872
14	Ямочный ремонт проезжей части дорог в аварийном режиме холодным асфальтом, толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2	м2	30	1	3158,0	94 740
15	Выправка щитка (или стойки дорожного знака)	шт	28	4	204,0	22 848
16	Демонтаж, монтаж щитков дорожных знаков (с сохранением щитков, с заменой крепежа)	шт	10	1	570,0	5 700
17	Замена щитков дорожных знаков (демонтаж старого, установка нового щитка - II типоразмер, световозвращающий материал I класса, пленка тип. "Б", замена крепежа)	шт	10	1	2794,0	27 940
Итого зимнее содержание:						9 108 429
II	Уборка города после зимнего содержания:					
1	уборка песка и прочего мусора с магистральных дорог	м2	152 563	1	4,489994	685 007
2	уборка песка и прочего мусора с тротуаров вдоль магистральных дорог	м2	51102	1	6,28787	321 323
3	уборка песка и прочего мусора с газонов вдоль магистральных дорог	м2	204148	1	1,909957	389 914
4	подготовительные работы к праздничным мероприятиям: День города 1 мая, День Победы 9 мая	м2	48837	1	1,8335	89 543
Итого уборка города после зимнего содержания:						1 485 787
III	Летнее содержание					
1	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами с увлажнением - ПУМ, в т. ч.					
-	магистральные дорог	м2	150083	17	0,1775	452 875
-	тротуары	м2	51102	9	0,1775	81 635
2	Обеспыливание покрытия грунтовых дорог (дорожным реагентом)					
	ул. Ленинградская, ул. Калевала	м2	12450	8	1,655	164 838
3	Обеспыливание покрытия магистральных дорог (водой)	м2	84027	3	0,1232	31 056
4	Выправка щитка (или стойки дорожного знака)	шт	20	6	204,0	24 480
5	Демонтаж, монтаж щитков дорожных знаков (с сохранением щитков, с заменой крепежа)	шт	150	1	570,0	85 500
6	Замена щитков дорожных знаков (демонтаж старого, установка нового щитка - II типоразмер, световозвращающий материал I класса, пленка тип. "Б", замена крепежа)	шт	100	1	2794,0	279 400
7	Замена стоек дорожных знаков на оцинкованные с бетонированием стоек (высота стойки 4,5м), демонтаж и установка сохраненного щитка	шт	20	1	4482,0	89 640
8	Замена стоек дорожных знаков с бетонированием стоек и установкой щитков (без стоимости стоек), демонтаж и установка сохраненного щитка	шт	50	1	1846,0	92 300

9	Ямочный ремонт а/бетонного покрытия (очистка основания, грунтовка стенок и дна выбоины жидким битумом, ремонт асфальтобетонной смесью толщина слоя 50мм тип Б марка 1 площадью до 1м2, уплотнение, пролив битумом примыкания)	м2	412	1	1235,58	509 059
10	Планировка (без добавления материалов) в т.ч.:					
-	обочин магистральных дорог	км	16	9	1219,00	175 536
-	проезжей части грунтовых дорог	м2	12450	13	0,396	64 093
11	Ремонт гравийных и щебеночных дорог (восстановление профиля с добавлением нового материала - отсева фракции 00-20мм, с укаткой покрытия катками и проливом водой)	м2	2400	1	41,896	100 550
12	Ремонт бордюрного камня (с бетонированием)	п.м.	30	1	1279,00	38 370
13	Ремонт бордюрного камня (установка на клею)	п.м.	30	1	623,00	18 690
14	Пролив швов, трещин в а/бетонном покрытии битумом дорожным	п.м.	20000	1	51,32	1 026 400
15	Вырубка кустарника и подлеска вдоль дорог и тротуаров	м2	15000	1	8,21	123 150
16	Обрезка веток деревьев (видимость дорожных знаков), погрузка, вывоз	шт	30	1	396,0	11 880
17	Ремонт ограждений на перекрестках и тротуарах, в т.ч.:					
-	окраска ограждений	м2	321	1	194,00	62 274
-	ремонт мелкий (с выправкой секций, сваркой отдельными местами)	м2	92	1	636,93	58 598
-	ремонт с заменой секций на новые	м2	20	1	1579,4	31 588
18	Ремонт пешеходных дорожек из плитки тип "Волна" с добавл. новой плитки 10% от объема	м2	30	1	530,33	15 910
19	Содержание ж/д переезда, в т.ч.					
-	планировка обочин и проезжей части, уборка мусора, мехуборка проезжей части	переезд	1	4	1075,00	4 300
-	нанесение линии дорожной разметки (1.1-45п.м., 1.12 - 6п.м.)	переезд	1	1	1427,00	1 427
20	Уборка различных предметов и мусора с элементов дороги	км	13	4	466,69	24 268
21	Содержание водопропускных труб	п.м.	283	1	461,61	130 636
22	Устройство кюветов	м3	300	1	94,46	28 338
	Итого летнее содержание:					3 726 791
IV	Дорожная разметка					
1	Нанесение линий дорожной разметки краской разметочной дорожной, обладающей повышенной износостойкостью, образующей химически-атмосферостойкое, быстросохнущее покрытие, с применением микростеклошариков для придания световозвращающих свойств:					
-	горизонтальная разметка					
	1.1 - линия сплошная, цвет белый	п.м.	4988	1	15,471	77 169
	1.3 - линия сплошная двойная, цвет белый	п.м.	1210	1	28,167	34 082
	1.5 - линия прерывистая (1:3), цвет белый	п.м.	7043	1	5,921	41 702
	1.6 - линия прерывистая (3:1), цвет белый	п.м.	3428	1	12,197	41 811

	1.7 - линия прерывистая (1:1), цвет белый	п.м.	225	1	9,173	2 064
	1.10 - линия прерывистая (1:1), цвет желтый	п.м.	4694	1	9,574	44 940
	1.11 - линия сплошная двойная с прерывистой, цвет белый	п.м.	726	1	24,76	17 976
	1.12 - линия сплошная линия стоп, цвет белый	п.м.	167	1	68,605	11 457
	1.14.1 - обозначение пешеходного перехода, длиной - 4м, шириной 0,4м, цвет белый	п.м.	560	1,5	398,72	334 925
	1.14.1 - обозначение пешеходного перехода, длиной - 4м, шириной 0,4м, цвет желтый	п.м.	131,5	1,5	417,384	82 329
	1.17 - обозначение автобусных остановок, цвет желтый	п.м.	978	1	43,091	42 143
	1.25 - обозначение искусственной неровности, цвет белый	п.м.	274	1	77,481	21 230
	1.16.1 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2	22,7	1	275,947	6 264
	1.16.2 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2	23,6	1	275,338	6 498
	1.16.3 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2	5,6	1	275,714	1 544
	1.18 - обозначение направлений движения по полосам, цвет белый	шт	68	1	931,426	63 337
	1.19 - обозначение приближения к сужению проезжей части, цвет белый	шт	15	1	532,53	7 988
	1.24.1 - линия, дублирующая знак 1.22 "пешеходный переход", цвет белый	м2	45,34	1	414,752	18 805
	1.24.3 - линия, дублирующая знак 8.17 "инвалиды", цвет белый	м2	24,4	1	414,601	10 116
-	вертикальная разметка					
	2.7 - обозначение бордюра, цвет белый с черным	п.м.	287	1	54,724	15 706
	Итого дорожная разметка:					882 086
	ВСЕГО с НДС 20% на 2021 год (9мес):					15 203 093
	Всего с НДС 20% на 2019 - 2021гг.					38 993 862

Заказчик:

Глава Костомукшского городского округа

_____ А.В. Бендикова

« _____ » _____ 2019 г.

М.П.

Подрядчик:

Генеральный директор «ООО Лесфорвард»

_____ С.В.Кетов

« _____ » _____ 2019 г.

М.П.