

## Муниципальный контракт № 0806300010120000076

на выполнение комплекса работ по «Содержанию муниципальных дорог. Магистральные автомобильные дороги» в границах Костомукшского городского округа  
ИКЗ 203100400255410040100101930014211244

город Костомукша

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 года

**Администрация Костомукшского городского округа**, именуемая в дальнейшем **Заказчик**, в лице исполняющего обязанности главы Костомукшского городского округа Новгородова Сергея Николаевича, действующего на основании Решения Совета Костомукшского городского округа № 495-СО/III от «11» августа 2020 года, с одной стороны и **Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОД» (ООО «ИНКОД»)**, именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора Насонкова Анатолия Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по отдельности именуемые «Сторона», по результатам проведенного электронного аукциона (Протокол рассмотрения единственной заявки № 0806300010120000076-1 от «12» октября 2020 года), с соблюдением требований Федерального закона от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

### 1. Предмет муниципального контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по «Содержанию муниципальных дорог. Магистральные автомобильные дороги» (далее - работы) в границах Костомукшского городского округа, в соответствии с условиями и требованиями контракта, требованиями по обеспечению безопасного движения автомобильных транспортных средств и пешеходов, с техническим заданием (далее – техническое задание, Приложение № 1 к настоящему контракту), требованиями технических регламентов, нормативных актов и норм действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы, указанные в пункте 1.1 контракта, в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

### 2. Цена контракта и порядок расчетов

2.1. Максимальное значение цены контракта (далее Цена контракта) составляет **50 333 181,00 (Пятьдесят миллионов триста тридцать три тысячи сто восемьдесят один) рубль 00 копеек**, в том числе НДС 20% - **8 388 863,50 (Восемь миллионов триста восемьдесят восемь тысяч восемьсот шестьдесят три) рубль 50 копеек**, в том числе по этапам:

2.1.1. **2020 год** - в размере **5 051 375,00 (Пять миллионов пятьдесят одна тысяча триста семьдесят пять) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 20% - **841 895,83 (Восемьсот сорок одна тысяча восемьсот девяносто пять) рублей 83 копейки**:

*I этап «Зимнее содержание»* в размере **5 051 375,00 (Пять миллионов пятьдесят одна тысяча триста семьдесят пять) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 20% - **841 895,83 (Восемьсот сорок одна тысяча восемьсот девяносто пять) рублей 83 копейки**;

2.1.2. **2021 год** - в размере **22 640 903,00 (Двадцать два миллиона шестьсот сорок тысяч девятьсот три) рубль 00 копеек**, в том числе НДС 20% - **3 773 483,83 (Три миллиона семьсот семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят три) рубль 83 копейки**:

*II этап «Зимнее содержание»* в размере **15 757 646,00 (Пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 00 копеек**, в том числе НДС 20% - **2 626 274,33 (Два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч двести семьдесят четыре) рубль 33 копейки**,

*III этап «Уборка города после зимнего содержания»*) в размере 1 485 786,00 (Один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 247 631,00 (Двести сорок семь тысяч шестьсот тридцать один) рубль 00 копеек,

*IV этап «Летнее содержание»* в размере 5 397 471,00 (Пять миллионов триста девяносто семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 20% - 899 578,50 (Восемьсот девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 50 копеек;

**2.1.3. 2022 год - в размере 22 640 903,00 (Двадцать два миллиона шестьсот сорок тысяч девятьсот три) рубль 00 копеек, в том числе НДС 20% - 3 773 483,83 (Три миллиона семьсот семьдесят три тысячи четыреста восемьдесят три) рубль 83 копейки:**

*V этап «Зимнее содержание»* в размере 15 757 646,00 (Пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 2 626 274,33 (Два миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч двести семьдесят четыре) рубль 33 копейки,

*VI этап «Уборка города после зимнего содержания»* в размере 1 485 786,00 (Один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% - 247 631,00 (Двести сорок семь тысяч шестьсот тридцать один) рубль 00 копеек,

*VII этап «Летнее содержание»* в размере 5 397 471,00 (Пять миллионов триста девяносто семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль 00 копеек, в том числе НДС 20% - 899 578,50 (Восемьсот девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей 50 копеек.

Цена выполненной единицы работы определена по результатам проведения электронного аукциона и составляет **38 869,38 (Тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 38 копеек**, в том числе НДС 20% - **6 478,23 (Шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 23 копейки**.

2.2. Цена контракта включает все затраты и издержки Подрядчика, связанные с исполнением настоящего контракта, в том числе стоимость работ, используемых машин, механизмов, материалов, стоимость оформления всех сопутствующих контракту документов; расходы на уплату налогов, сборов, пошлин, иных обязательных платежей; транспортные, командировочные расходы, страхование, расходы за потребленные энергоресурсы, оплату проживания, диспетчерская служба и иные затраты Подрядчика, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ.

2.3. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не может изменяться в процессе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.4. Источником оплаты выполненных работ по настоящему муниципальному контракту являются средства бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ».

2.5. Стоимость работ по контракту определена и состоит из стоимости зимнего содержания, работ по уборке города после зимнего содержания, летнего содержания муниципальных дорог (Приложение № 2 к настоящему контракту) в пределах выделенных годовых лимитов.

2.6.1. Цена контракта может быть изменена по соглашению Сторон:

2.6.1.1. При уменьшении ранее доведенных Заказчику как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.

2.6.2. Изменение цены контракта оформляется дополнительным соглашением к настоящему контракту, подписанным обеими Сторонами.

2.7. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.8. Оплата работ, выполненных Подрядчиком за отчетный период и принятых Заказчиком, производится ежемесячно путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, на основании предъявленных Подрядчиком до 5 числа месяца, следующего за отчетным следующих документов: акта о приемке выполненных работ (по форме № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме № КС-3), по ценам, указанным в Приложении № 3 к контракту, за вычетом удержаний, которые могут быть произведены Заказчиком в соответствии с контрактом, в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания вышеуказанных документов и предъявления Подрядчиком счета (счета-фактуры).

В целях толкования условий контракта стороны установили, что под термином "отчетный период" в контракте признается период с 25 числа предыдущего месяца по 25 число текущего календарного месяца. Отчетным периодом в декабре месяце является период с 26 ноября по 31 декабря текущего года.

2.9. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

2.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующей суммы неустойки (пени) и штрафов, предусмотренных контрактом. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику за выполненные работы, определяется актом приёмки выполненных работ (по форме КС-2), в котором указывается: стоимость выполненных работ в соответствии с условиями контракта, размеры неустойки (пени), штрафов, подлежащих взысканию, и итоговая сумма, подлежащая уплате Подрядчику. К акту могут быть приложены основание применения и расчет неустойки.

### 3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ: с даты заключения контракта.

Окончание работ: «31» декабря 2022 года.

3.2. Место выполнения работ: Костомукшский городской округ.

### 4. Обеспечение исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств

4.1. Подрядчик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в размере **5% (Пяти процентов)** от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет **2 516 659,05 (Два миллиона пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 05 копеек**. Обеспечение предоставляется в форме банковской гарантии или внесение денежных средств на указанный в пункте 4.13 контракта счет Заказчика. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 (Один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии с пунктом 4.7 контракта. В случае если предложенная Подрядчиком (победителем электронного аукциона на основании протокола решения Единой комиссии) Цена контракта на 25 (Двадцать пять) процентов и более ниже начальной (максимальной) цены контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение контракта в размере, превышающем в 1,5 (Одну целую и пять десятых) раза установленный размер обеспечения исполнения контракта, или обеспечение исполнения контракта в размере 5 (Пять) процентов от начальной

(максимальной) цены контракта, и информацию подтверждающую добросовестность Подрядчика, в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона № 44-ФЗ.

4.2. Обеспечению подлежат следующие обязательства Подрядчика:

- сроки выполнения работ;
- качество выполнения работ;
- возмещение убытков, причиненных Заказчику, в том числе путем повреждения имущества, при исполнении обязательств по настоящему контракту;
- возмещение убытков Заказчику, причиненных в результате некачественно выполненных работ;
- расходы Заказчика на устранение недостатков выполненных работ при некачественном и (или) несвоевременном выполнении Подрядчиком своих обязательств и прочие расходы.

4.3. Обеспечение исполнения контракта предоставляется на срок до полного исполнения обязательств по контракту.

4.4. В случае нарушения Подрядчиком условий настоящего контракта, либо при расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде перечисленных на счет Заказчика денежных средств, Подрядчику не возвращается, в случае предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта безотзывной банковской гарантии, Заказчик обращается за взысканием суммы обеспечения к банку-гаранту.

4.5. Взыскание денежных средств, в связи с применением к Подрядчику штрафных санкций, производится Заказчиком сверх удержанной суммы обеспечения исполнения контракта.

4.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее 1 (Одного) месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 4.7, 4.8 и 4.9 контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 8.3.3 контракта.

4.7. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 4.8. и 4.9. контракта.

4.8. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на указанный в пункте 4.13. контракта Заказчиком счет, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный пунктом 4.11. контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения

исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

4.9. Предусмотренное пунктом 4.7. контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим контрактом.

4.10. Уменьшение в соответствии с пунктом 4.7. контракта обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по банковской гарантии предоставленной Подрядчиком. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 4.8. контракта информации в соответствующий реестр контрактов.

4.11. В случае, если было предоставлено обеспечение исполнения контракта в форме денежных средств, то срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 4.7, 4.8 и 4.9 контракта, после полного исполнения Подрядчиком обязательств по контракту (включая устранение замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков), составляет 30 (Тридцать) дней со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ.

4.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 4.6. и 4.7. контракта, возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

4.13. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: «Получатель: Администрация Костомукшского городского округа», ИНН 1004002554, КПП 100401001, ОКПО 24791704, ОГРН 1021000880779, л/с 05063024040 Отделение - НБ Республика Карелия, р/сч 40302810140303005035, БИК 048602001, КБК 445 0000000000000000 510».

## **5. Права и обязанности Подрядчика**

### **5.1. Подрядчик вправе:**

5.1.1. Требовать своевременную оплату выполненных и принятых работ в соответствии с условиями контракта.

5.1.2. Самостоятельно определять порядок и способ выполнения работ в соответствии с требованиями и условиями контракта, исходя из дорожных и климатических условий, действующих строительных норм и правил, ГОСТ, отраслевых дорожных норм, отраслевых дорожных методических документов, муниципальных правовых актов.

5.1.3. Привлечь к исполнению своих обязательств по контракту третьих лиц – Субподрядчиков. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиком по контракту. Привлечение Субподрядчиков не влечет за собой изменения Цены контракта.

### **5.2. Обязанности Подрядчика:**

5.2.1. Своевременно и качественно, в установленные сроки, обеспечить выполнение комплекса работ, в соответствии с требованиями технического задания и условиями контракта, исходя из дорожных и климатических условий, действующих строительных норм и правил, ГОСТ, в том числе ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», ГОСТ 33181-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания (Переиздание с Поправкой)», ГОСТ 33180-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания (Переиздание)», отраслевых дорожных норм, отраслевых дорожных методических документов, нормативных актов, регламентирующих требования по

осуществлению работ по содержанию и контролю качества, а также по заявкам Заказчика и Единой дежурной диспетчерской службы города Костомукши (далее - ЕДДС).

5.2.2. В случае, если обязательными нормативными документами технического регулирования в соответствии с законодательством РФ установлены или будут установлены иные требования, чем предусмотренные в пункте 5.2.1, то на момент исполнения контракта применяются требования, установленные действующими нормативными документами.

При выполнении требований документов технического регулирования (ГОСТ, СП и др.) Подрядчик должен использовать редакцию документа, действующую на момент исполнения контракта.

5.2.3. Обеспечить целевое, экономное и эффективное использование финансовых ресурсов, выделенных Заказчиком на выполнение работ в пределах стоимости работ зимнего содержания, работ по уборке города после зимнего содержания, летнего содержания муниципальных дорог (Приложение № 2 к настоящему контракту).

5.2.4. Непрерывно (круглосуточно), включая рабочие, выходные и праздничные нерабочие дни выполнять работы в соответствии с условиями контракта

5.2.5. В течение 2 (Двух) рабочих дней с момента заключения контракта, для оперативной обратной связи согласовать с ЕДДС способ передачи информации, заявок от населения и отчетности по их исполнению.

5.2.6. Организовать дежурство, в том числе соответствующей дорожной техники, в рабочие дни и круглосуточное дежурство в выходные и праздничные дни, для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий нештатных ситуаций, а также в зимний период, в целях обеспечения допустимого уровня содержания улично-дорожной сети города.

5.2.7. Нештатными ситуациями являются:

5.2.7.1. последствия дорожно-транспортных происшествий, препятствующие бесперебойному и (или) безопасному движению транспортных средств;

5.2.7.2. неблагоприятные погодные явления (снегопад, гололед, температурные перепады и т. п.);

5.2.7.3. ликвидация последствий техногенных и (или) природных катастроф, аварий на объектах, землетрясения, наводнения и т.п., вызвавшие разрушения отдельных участков улично-дорожной сети города.

5.2.8. В случае возникновения нештатных ситуаций, указанных в пункте 5.2.7. и требующих немедленного реагирования, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения допустимого уровня содержания улично-дорожной сети города, посредством телефонного звонка (либо электронной почты) предоставлять Заказчику (по необходимости в ЕДДС) информацию об их возникновении и об организации мероприятий по устранению их последствий.

5.2.9. Назначить уполномоченных представителей (не менее 2 (Двух)). Документ (приказ) о назначении уполномоченных представителей Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее чем через 2 (Два) рабочих дня с момента заключения контракта. В случае смены уполномоченного представителя Подрядчик должен незамедлительно представить Заказчику документ о назначении нового представителя.

5.2.10. Уполномоченный представитель Подрядчика:

- принимает участие в проведении контроля выполнения работ;
- принимает участие в совещаниях по вопросам исполнения контракта;
- подписывает двусторонние акты комиссионных обследований.

5.2.11. По согласованию с Заказчиком и ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша обеспечивать выполнение работ, касающихся временного закрытия (ограничения) движения на дорогах, с применением временных технических средств организации дорожного движения, в том числе в случае возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, проведения публичных, массовых мероприятий, ликвидации последствий аварий, сброса грузов, чрезвычайных происшествий или стихийных бедствий и других непредвиденных обстоятельств.

5.2.12. Соблюдать нормативные сроки выполнения работ по содержанию и ремонту улично-дорожной сети города, принимать все необходимые меры к устранению недостатков качества выполненных работ, выявленных и зафиксированных в соответствующих актах комиссионных обследований улично-дорожной сети города, предписаний Заказчика, предписаний ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша и других органов, уполномоченных на осуществление контроля по выполнению требований нормативных актов при содержании автомобильных дорог. Информировать Заказчика о ходе устранения недостатков, нарушений и замечаний, указанных в актах комиссионных обследований, контрольных проверок и в предписаниях.

5.2.13. Обеспечить качество выполняемых по контракту работ, соблюдение сроков выполнения работ согласно выданным Заказчиком ежемесячным планам, своевременную сдачу скрытых работ по актам на скрытые работы. Результат работ в момент передачи Заказчику должен соответствовать действующим требованиям и нормативам законодательства Российской Федерации, а также быть пригодным для использования в течение гарантийного срока.

5.2.14. Обеспечить при проведении работ ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по организации дорожного движения и ограждению мест производства дорожных работ, выполнить мероприятия по обеспечению безопасности движения транспортных средств и пешеходов, по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, по рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земельных участков, объектов муниципальной собственности, с проведением необходимых согласований.

5.2.15. До начала производства работ, требующих введения временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам на срок, превышающий сутки, разработать и утвердить у Заказчика схемы (проекты) организации дорожного движения, с последующим направлением в ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша.

5.2.16. Содержать технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, стойки, направляющие устройства, секции дорожных ограждений, искусственные неровности) в исправном состоянии, выполнять ремонтные работы в соответствии с «ГОСТ Р 52289-2019. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

5.2.17. Регулярно производить осмотр, обследование улично-дорожной сети города, фиксировать обнаруженные дефекты и недостатки в журнале осмотра, своевременно выполнять работы по исправлению недостатков, дефектов, ликвидации повреждений, в том числе в дорожном покрытии, угрожающих безопасности движения транспорта и людей. В случае необходимости, при обнаружении дефектов, создающих аварийную обстановку, должны быть установлены соответствующие временные технические средства организации дорожного движения по ГОСТ 32758-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения».

5.2.18. Информировать Заказчика, участников дорожного движения обо всех случаях повреждения, загрязнения улично-дорожной сети города. Информация должна доводиться до сведения Заказчика в течение суток с момента выявления, для принятия оперативных решений по устранению обнаруженных недостатков. До сведения участников дорожного движения информация доводится путем установки технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков).

5.2.19. Предоставлять в соответствии с условиями контракта, а также по письменному запросу Заказчика в установленные сроки с момента получения запроса, всю

необходимую информацию и документы на бумажном носителе, имеющие непосредственное отношение к исполнению контракта. Предоставляемая Заказчику информация должна быть достоверной.

5.2.20. При поступлении сообщения из подразделений ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша, участвовать в осмотре мест ДТП, с целью определения характеристик дорожных условий на момент совершения ДТП и составления акта в соответствии с Распоряжением Росавтодора от «12» мая 2015 года № 853-р «Об издании и применении ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации».

5.2.21. Вести учет выполненных работ в журнале производства работ, а также иную документацию в соответствии с требованиями действующих норм и правил. По требованию Заказчика предоставлять заверенную выписку из журнала производства работ по содержанию магистральных автомобильных дорог.

5.2.22. Подрядчик обязан проводить обследование улично-дорожной сети города с периодичностью, необходимой для содержания в нормативном эксплуатационном состоянии.

5.2.23. В течение 1 (Одного) рабочего дня подписывать и возвращать Заказчику подписанные акты комиссионных обследований.

5.2.24. По требованию Заказчика направлять своего представителя, обеспеченного инструментами и специальными приборами, транспортным средством для выезда на улично-дорожную сеть города, оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении работ по контракту, проведения обследований, сдачи-приемки выполненных работ.

5.2.25. Немедленно принимать необходимые меры к устранению недостатков, выявленных и зафиксированных в соответствующих актах обследования улично-дорожной сети города, в том числе по предписаниям Заказчика, предписаний ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша и других органов, уполномоченных на осуществление контроля по выполнению требований нормативных актов при содержании автомобильных дорог.

5.2.26. Использовать при выполнении работ материалы, разрешенные к использованию, а также отвечающие требованиям нормативных документов. По требованию Заказчика предоставлять заключения по испытаниям используемых материалов, а также иные документы (сертификаты, паспорта и т.п.), подтверждающие соответствие и качество используемых материалов, в том числе противогололедных.

5.2.27. Принимать меры по предотвращению и возмещению причиненного вреда, в том числе третьим лицам, связанного с выполнением либо с несвоевременным выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, возместить за счет собственных средств расходы третьего лица, чье право было нарушено действиями (бездействием) Подрядчика, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено действиями (бездействием) Подрядчика (упущенная выгода).

Подрядчик принимает на себя обязанность за свой счет, в установленном законом порядке, возмещать материальный ущерб, моральный вред, выплачивать административные штрафы и т.д. по обязательствам перед третьими лицами, возникающие вследствие выполнения (в том числе с надлежащим качеством), ненадлежащего выполнения или невыполнения им работ в соответствии с контрактом.

5.2.28. В случае приостановки выполнения работ не по вине Подрядчика немедленно уведомить об этом Заказчика.

5.2.29. Иметь в собственности или на ином вещном праве технику и оборудование, необходимые для выполнения комплекса работ по контракту с соблюдением сроков и качества их выполнения.



5.2.30. По требованию Заказчика предоставлять Заказчику сведения о ходе подготовки Подрядчика к работам в зимний, летний периоды, работам по уборке города после зимнего содержания.

5.2.31. Самостоятельно, производить заготовку противогололедных, горюче-смазочных и других материалов, необходимых для выполнения работ по контракту, в объемах и в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ в соответствии с условиями контракта.

5.2.32. В случае получения от Заказчика предложения о расторжении контракта по соглашению сторон дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты его получения.

5.2.33. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон произвести сверку расчетов, подтверждающую объем выполненных Подрядчиком работ.

5.2.34. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при выполнении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

5.2.35. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при выполнении работ восстановить поврежденную сеть за свой счёт в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

## **6. Права и обязанности Заказчика**

### **6.1. Заказчик вправе:**

6.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ в соответствии с контрактом и требованиями действующих нормативных документов, а также на основании заявки Заказчика.

6.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной документации, имеющей непосредственное отношение к исполнению контракта.

6.1.3. Направлять Подрядчику схемы, документы, как обязательного, так и рекомендательного характера для организации работ по содержанию улично-дорожной сети города.

6.1.4. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ, в том числе осуществлять выездные проверки на место проведения работ в течение отчетного периода, участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по контракту.

6.1.5. Самостоятельно, без привлечения Подрядчика, проводить внеплановые контрольные проверки по содержанию улично-дорожной сети города в течение отчетного периода.

6.1.6. В любое время проверять порядок, качество и сроки выполнения Подрядчиком работ, качество используемых средств и материалов на соответствие требованиям контракта, нормативным документам.

6.1.7. В случае изменения Подрядчиком в одностороннем порядке, без письменного согласования с Заказчиком объемов, состава работ и прочих изменений данные работы Подрядчику не оплачивать.

6.1.8. В случае, если Подрядчик не устранил замечания в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить их силами третьих лиц с последующим возмещением затрат за счет средств Подрядчика.

6.1.9. Привлекать, при необходимости, представителей Подрядчика для рассмотрения жалоб и заявлений от граждан и юридических лиц.

6.1.10. Привлекать третьих лиц для участия в комиссионных обследованиях и контрольных проверках.

6.1.11. При приемке предъявленных Подрядчиком работ, с целью проверки соответствия объема и качества выполненных работ требованиям, установленным в контракте, требовать от Подрядчика предоставления документов, указанных в п.7.12. контракта.

6.2. Обязанности Заказчика:

6.2.1. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и на условиях, определяемых разделом 2 контракта.

## **7. Оценка и порядок сдачи-приемки выполненных работ**

7.1. С целью определения и оценки качества содержания автомобильных дорог, соответствия выполнения Подрядчиком работ требованиям нормативных документов, действующих в сфере по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», ГОСТ 33180-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания (Переиздание)», ГОСТ 33181-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания (Переиздание с Поправкой)», уполномоченными представителями обеих Сторон производятся плановые комиссионные обследования. Заказчик заблаговременно, не менее чем за 1 (Один) час уведомляет уполномоченного представителя Подрядчика об обследовании посредством телефонного звонка.

7.2. Оценка качества выполнения работ проводится выборочно, путем визуального осмотра их элементов в процессе комиссионных обследований. При наличии разногласий между Подрядчиком и Заказчиком производятся инструментальные измерения, дополнительно возможна фиксация выявленных нарушений путем их фотографирования, видеосъемки и иных средств.

7.3. Результаты комиссионных обследований фиксируются и оформляются актом обследования улично-дорожной сети города (далее – акт обследования) с перечнем выявленных нарушений, недостатков, дефектов и указанием сроков их устранения. Акт составляется Заказчиком в 2 (Двух) экземплярах, подписывается уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня проведения обследования.

7.4. В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика, его отказа от подписания акта обследования, либо отсутствия документа о назначении уполномоченного представителя Подрядчика, уполномоченный представитель Заказчика составляет акт в одностороннем порядке, с последующим направлением его Подрядчику для устранения выявленных нарушений. В акте фиксируется неявка представителя Подрядчика или его отказ от подписи. Акт считается действительным при наличии подписи уполномоченного представителя Заказчика, результаты осмотра считаются действительными и не оспариваемыми.

7.5. Внеплановые контрольные комиссионные проверки, проводятся Заказчиком самостоятельно, без привлечения Подрядчика, как после изменения погодных условий: снегопада, гололедицы, продолжительной оттепели, метели, ливневых дождей, так и в отчетный период на предмет выявления нарушений, недостатков, дефектов при содержании улично-дорожной сети города. Результаты оформляются актом контрольной проверки содержания улично-дорожной сети города (далее - акт контрольной проверки), либо предписанием Заказчика, с указанием сроков устранения выявленных нарушений. Акт контрольной проверки, предписание Заказчика направляются Подрядчику для исполнения на электронную почту, указанную в пункте 13.4.1. с уведомлением уполномоченного лица Подрядчика телефонным звонком по номеру телефона, указанному в пункте 13.4.3.

7.7. Факт устранения/неустранения нарушений в срок, установленных в актах обследования, контрольных проверок, предписаний Заказчика, фиксируется уполномоченным представителем Заказчика при проведении повторной контрольной проверке, после поступления от Подрядчика уведомления об устранении нарушений.

7.8. В случае непоступления от Подрядчика уведомления об устранении нарушений, нарушения считаются неустраненными в установленные в актах сроки.

7.9. Порядок сдачи-приемки работ:

### 7.9.1. Зимнее содержание

Заказчик формирует и выдает Подрядчику, ежемесячно, в срок до 1 числа месяца (текущего года) следующего за отчетным, план работ (набор работ) на основании

расценок, представленных в Перечне показателей единичной стоимости (Приложение № 3 к контракту). Ежемесячный план работ на зимнее содержание является нормативом и исходным документом для расчета коэффициентов (процентов) снятия за недостатки содержания (Приложение № 4 к контракту), при их наличии. Подрядчик обязан организовать и обеспечить уровень содержания, исходя из дорожных и климатических условий, в соответствии с нормативными документами, указанными в пункте 7.1. настоящего контракта.

Общая стоимость работ не должна превышать стоимость, указанную в Приложении № 2 к контракту («Зимнее содержание»).

Заказчик производит приемку и оплату работ зимнего периода содержания, ежемесячно по нормативу, в размере 100 (Ста) процентов при условии отсутствия недостатков, замечаний в течение отчетного периода (месяца). При наличии недостатков содержания в течение отчетного периода, которые будут выявлены и зафиксированы в актах обследования, актах контрольных проверок, предписаниях Заказчика, предписаниях ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша, Заказчик применяет коэффициенты (проценты) снятия за недостатки содержания (Приложение № 4 к контракту) и производит оплату за текущий месяц с учетом применения указанных коэффициентов (процентов) с приложением расчета (Приложение № 5 к контракту).

#### 7.9.2. Летнее содержание

Заказчик совместно с Подрядчиком, в срок до 1 мая текущего года формирует план работ на летнее содержание, с учетом цикличных и объемных работ, на основании расценок, представленных в Перечне показателей единичной стоимости (Приложение №3 к контракту).

Общая стоимость работ не должна превышать стоимость, указанную в Приложении № 2 к контракту («Летнее содержание»).

План работ является исходным документом для расчета коэффициентов (процентов) снятия за недостатки содержания (Приложение № 4 к контракту), при их наличии. Подрядчик обязан организовать и обеспечить уровень содержания, исходя из дорожных и климатических условий, в соответствии с нормативными документами, указанными в пункте 7.1. настоящего контракта.

Заказчик производит приемку и оплату работ летнего периода содержания, ежемесячно, по фактически выполненным работам. При наличии недостатков содержания в течение отчетного периода,

которые будут отражены в актах обследования, актах контрольных проверок, предписаниях Заказчика, предписаниях ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша, Заказчик применяет коэффициенты (проценты) снятия за недостатки содержания (Приложение № 4 к контракту) и произвести оплату за текущий месяц с учетом применения указанных коэффициентов (процентов) с приложением расчета (Приложение № 5 к контракту).

Указанные в плане работ объемы являются ориентировочными и могут уточняться Заказчиком. С учетом принятых Заказчиком работ за предыдущий отчетный период и с учетом потребности в выполнении тех или иных цикличных и объемных работ, план работ на летний период ежемесячно корректируется.

Средства по снятию за недостатки зимнего и летнего содержания используются Заказчиком на необходимые объемы работ в летнем периоде содержания магистральных дорог по расценкам, представленным в Перечне показателей единичной стоимости (Приложение № 3 к настоящему контракту).

#### 7.9.3. Уборка города после зимнего содержания

Исходя из дорожных и климатических условий, Подрядчик формирует и предоставляет на утверждение Заказчику, график уборки города после зимнего периода в срок до 15 апреля текущего года. В графике должны быть обозначены улицы по наименованиям и срокам начала и окончания их уборки после зимнего содержания.

Подрядчик обязан организовать и обеспечить соблюдение графика уборки в установленные сроки. Изменения в графике допускаются с согласованием с Заказчиком,

без изменения срока окончательной уборки. Заказчик производит приемку и оплату работ по уборке города после зимнего содержания по фактически выполненным работам, в пределах стоимости работ, указанной в Приложении № 2 к настоящему контракту («Уборка города после зимнего содержания»).

7.10. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком за отчетный период оформляются актом о приемке выполненных работ (формы № КС-2), подписанным обеими Сторонами. При подготовке акта о приемке выполненных работ (формы № КС-2) учитываются условия и требования, указанные в пункте 7.9.1, пункте 7.9.2, пункте 7.9.3. настоящего контракта.

7.11. Документами, подтверждающими факты выявленных нарушений, недостатков, дефектов содержания являются: акты обследования, контрольных проверок, предписания Заказчика, акты организации, осуществляющей технический надзор, предписания (указания) органов ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша, протоколы и (или) постановления об административных правонарушениях, составленные органами ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша, как в отношении Подрядчика, так и Заказчика за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети города, а также акты, предписания, представления, уведомления, протоколы других контролирующих органов.

7.12. При приемке предъявленных Подрядчиком работ, Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставления следующих документов:

- журналы производства работ (для рассмотрения и сверки);
- сертификаты (паспорта), протоколы испытаний на примененные материалы и изделия (при необходимости);
- исполнительные схемы, фотоматериалы на каждый вид объемных работ в электронном виде;
- перечень дорожной техники, привлекаемой для выполнения работ по контракту, с указанием ее государственных номеров в соответствии с «ГОСТ Р 50577-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», марки, модели и технических характеристик;
- договоры, контракты, заключенные с третьими лицами (субподрядными организациями) по видам работ, предусмотренных контрактом.

7.13. При условии комплектности и отсутствия ошибок в документах, указанных в пунктах 7.10 и 7.12. контракта и предоставленных их Заказчику на подписание, Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней подписывает предоставленные документы, либо отказывается в подписи с указанием причины отказа.

7.14. Сдача и приёмка работ осуществляется в рабочее время Заказчика (с 08:30 часов до 17.00 часов), либо по его согласованию.

## **8. Имущественная ответственность**

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом Заказчик несет ответственность в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской Федерации от «30» августа 2017 года № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063» (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от «30» августа 2017 года № 1042).

8.2.1. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, если Цена контракта не превышает 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек (включительно);

- 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, если Цена контракта составляет от 3 000 000,00 (Трёх миллионов) рублей 00 копеек до 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек (включительно);

-10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, если Цена контракта составляет от 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек до 100 000 000,00 (Ста миллионов) рублей 00 копеек (включительно),

что составляет: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

8.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.3. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку (штраф, пени). За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом Подрядчик несет ответственность в порядке, определяемом Постановлением Правительства Российской Федерации от «30» августа 2017 года № 1042.

8.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 10 (Десять) процентов Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) не превышает 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек;

б) 5 (Пять) процентов Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) составляет от 3 000 000,00 (Трёх миллионов) рублей 00 копеек до 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек (включительно);

в) 1 (Один) процент Цены контракта (этапа) в случае, если Цена контракта (этапа) составляет от 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек до 100 000 000,00 (Ста миллионов) рублей 00 копеек (включительно),

что составляет: 503 331,81 (Пятьсот три тысячи триста тридцать один) рубль 81 копейку.

8.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек, если Цена контракта не превышает 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек;

- 5 000,00 (Пять тысяч) рублей 00 копеек, если Цена контракта составляет от 3 000 000,00 (Трёх миллионов) рублей 00 копеек до 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек (включительно);

- 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, если Цена контракта составляет от 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек до 100 000 000,00 (Ста миллионов) рублей 00 копеек (включительно),

что составляет: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

8.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

8.3.4. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, в том числе просрочки исполнения обязательств Подрядчика, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующей суммы неустойки (пени) и штрафов, предусмотренных контрактом. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику за выполненные работы, определяется актом приёмки выполненных работ формы КС-2, в котором указывается: стоимость выполненных работ в соответствии с условиями контракта, размеры неустойки (пени), штрафов, подлежащих взысканию, и итоговая сумма, подлежащая уплате Подрядчику. К акту могут быть приложены основание применения и расчет неустойки.

8.5. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

8.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

8.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.8. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующей суммы неустойки (пени) и штрафов, предусмотренных пунктом 2.10. контракта. Сумма, подлежащая уплате Подрядчику за выполненные работы, определяется актом приёмки выполненных работ формы КС-2, в котором указывается: стоимость выполненных работ в соответствии с условиями контракта, размеры неустойки (пени), штрафов, подлежащих взысканию, и итоговая сумма, подлежащая уплате Подрядчику. К акту могут быть приложены основание применения и расчет неустойки.

8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от «30» августа 2017 года № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если Цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта

- 1 (Один) процент начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 503 331,81 (Пятьсот три тысячи триста тридцать три) рубля 81 копейку;

б) в случае, если Цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта

- 10 (Десять) процентов Цены контракта, если Цена контракта не превышает 3 000 000,00 (Три миллиона) рублей 00 копеек;

- 5 (Пять) процентов Цены контракта, если Цена контракта составляет от 3 000 000,00 (Трёх миллионов) рублей 00 копеек до 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек (включительно);

- 1 (Один) процент Цены контракта, если Цена контракта составляет от 50 000 000,00 (Пятидесяти миллионов) рублей 00 копеек до 100 000 000,00 (Ста миллионов) рублей (включительно).

что составляет: \_\_\_\_ - \_\_ (\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ копеек

8.10. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в соответствии со статьёй 722 и статьёй 723 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## **9. Расторжение контракта**

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.2. В случае расторжения контракта по соглашению Сторон порядок и условия расторжения определяются сторонами путем составления соглашения в письменном виде и его подписания обеими Сторонами.

9.3. Контракт может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренными действующим законодательством.

9.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, в том числе при отступлении Подрядчика в работе от условий контракта или иные недостатки результата работ, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми, по основаниям, предусмотренным статьёй 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также по иным основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, если таковая проводилась. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией об аукционе, по результатам которого заключен контракт, требованиям к участникам закупки путем проведения торгов или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником аукциона.

9.6. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.



## **10. Действие непреодолимой силы**

10.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из Сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумным способом, а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон контракта обстоятельства.

10.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по контракту по причине форс-мажорных обстоятельств, указанных в пункте 10.1. контракта, обязана в течение 3 (Трёх) суток письменно уведомить другую Сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и прекращении. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным органом.

10.3. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств нарушение сроков исполнения обязательств по контракту составит более 1 (Одного) месяца, Стороны вправе отказаться от обязательств по невыполненной части контракта. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков.

10.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление другой Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороной, которая на них ссылается, лишает эту Сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

## **11. Внесение изменений в контракт**

11.1. Условия настоящего Контракта имеют одинаковую обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию в соответствии с действующим законодательством.

11.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим контрактом, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

11.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ.

## **12. Разрешение споров между сторонами**

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением Сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего контракта.

12.2. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между Сторонами спор, то он разрешается Арбитражным судом Республики Карелия в установленном порядке.

## **13. Прочие условия**

13.1. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту. В случае возникновения таковых, принять на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика.

13.2. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. При выполнении настоящего контракта Стороны руководствуются нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

13.4. В рамках контракта сообщения, уведомления, извещения, письма, обращения, акты Сторон (далее – сообщения) направляются следующими способами или одним из них:

13.4.1. По электронной почте:

**Заказчик:** e-mail:  
[tur@msu.kostomuksha-rk.ru](mailto:tur@msu.kostomuksha-rk.ru)  
[mku-kums@mail.ru](mailto:mku-kums@mail.ru)

**Подрядчик:** e-mail:  
[to@inkod.ru](mailto:to@inkod.ru)

13.4.2. По факсимильной связи:

**Заказчик:** факс +78145951010

**Подрядчик:** факс +78145977765

13.4.3. Телефонограммой:

**Заказчик:** тел. +79116608417

**Подрядчик:** тел. +78145977765

13.4.4. Телеграммой, а также с использованием иных средств связи по адресам Сторон:

**Заказчик:** Российская Федерация, 186931, Республика Карелия, город Костомукша, улица Строителей, дом 5.

**Подрядчик:** Российская Федерация, 186930, Республика Карелия, город Костомукша, улица Пожарного Семенова, дом 12.

13.5. В случае, если сообщения направляются телефонограммой, по факсимильной связи, на копии переданного текста, остающейся у отправившей его Стороны, указываются ФИО лица, передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также ФИО лица, его принявшего, либо к сообщению прилагается отчет об отправке факсимильной связью. При этом Стороны считаются надлежаще уведомленными, если:

- работники Подрядчика или Заказчика отказались от получения сообщения, и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи или направившей Стороной;

- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением сообщения, о чем организация почтовой связи уведомила направившую его Сторону;

- сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила направившую его Сторону с указанием источника данной информации;

- сообщение направлено в порядке, установленном первым абзацем настоящего пункта и пунктом 13.4.1. контракта.

13.6. В случае, если у Стороны меняется руководитель, наименование и/или местонахождение, адрес для корреспонденции, банковские реквизиты, адрес и/или телефон диспетчерской службы, телефон руководителя диспетчерской службы (при наличии), а также телефоны и адреса, указанные в пункте 13.4. контракта, сторона должна не позднее 2 (Двух) рабочих дней со дня такого изменения уведомить об этом другую Сторону, при этом, в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего контракта.

13.7. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

13.8. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями контракта, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

13.9. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

## 14. Срок действия контракта

14.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Заказчиком и Подрядчиком и действует **по «31» декабря 2022 года**, но, в любом случае, до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Контракт заключен в электронной форме. Дополнительно Стороны вправе оформить Контракт в письменном виде в 2 (Двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.

14.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего контракта, соответствующие условия контракта сохраняют свою силу.

14.3. В случае возникновения у Заказчика обоснованных претензий и предоставления актов, оформленных надлежащим образом, подтверждающих предъявленную претензию, Заказчик вправе требовать исправления указанных замечаний.

## 15. Юридические адреса, платежные реквизиты сторон и подписи сторон

Юридические адреса, телефоны и телефаксы сторон:

### Заказчик:

#### Администрация

#### Костомукшского городского округа

адрес: Российская Федерация,  
186931, Республика Карелия,  
город Костомукша, улица Строителей,  
дом 5

ИНН 1004002554, КПП 100401001  
ОГРН 1021000880779 от 05.12.2002  
ОКАТО 86406000000, ОКПО 24791704  
р/сч 40204810540300005037

отделение - НБ Республики Карелия  
г. Петрозаводск

лицевой счет 03063024040

УФК по Республике Карелия

БИК 048602001

тел./факс: +78145951010

e-mail: [adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru](mailto:adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru)

### Подрядчик:

#### Общество с ограниченной ответственностью «ИНКОД» (ООО «ИНКОД»)

адрес: Российская Федерация, 186930,  
Республика Карелия, город Костомукша,  
улица Пожарного Семенова, дом 12

ИНН 1004001511, КПП 100401001  
ОГРН 1021000880449 от 26.11.2002  
ОКАТО 86406000000, ОКПО 12857823  
ОКТМО 86706000001

р/сч40702810625140100326

в Карельском отделении № 8628

ПАО Сбербанк, г. Петрозаводск

к/сч30101810600000000673

БИК 048602673

тел./факс: +78145977765

e-mail: [to@inkod.ru](mailto:to@inkod.ru)

И.о. главы

Костомукшского городского округа

\_\_\_\_\_/С.Н.Новгородов/

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года

м.п.

Директор

ООО «ИНКОД»

\_\_\_\_\_/А.Н.Насонков/

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года

м.п.



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

#### Содержание муниципальных дорог. Магистральные автомобильные дороги (наименование объекта закупки)

1. Наименование Заказчика: Администрация Костомукшского городского округа.
2. Идентификационный код закупки позиции в плане-графике – 203100400255410040100101930014211244.
3. Предмет закупки: «Содержание муниципальных дорог. Магистральные автомобильные дороги»
4. Место выполнения работ: Костомукшский городской округ.
5. Основные объемы (ориентировочные) по содержанию магистральных автомобильных дорог:

№ п/п	Наименование работ (краткое описание)	Ед. изм.	Кол-во
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Зимнее содержание</b> - январь-март; ноябрь-декабрь; апрель, октябрь по потребности, в зависимости от погодных климатических условий		
1	Устранение скользкости (обработка противогололедным материалом) механизировано:		
–	магистральные дороги	м2	34320
–	тротуары (вдоль магистральных дорог)	м2	38708
–	дорога на КОС	м2	2400
2	Устранение скользкости (обработка противогололедным материалом) вручную:		
–	посадочные площадки остановочных пунктов	м2	686
–	пешеходные переходы	м2	620
–	спуски на тротуарах	м2	5433
3	Механизированная очистка от снега:		
–	магистральные дороги (очистка автогрейдером, уборка валов)	м2	165009
–	магистральные дороги (патрульная очистка)	м2	165009
–	тротуары, подходы к пешеходным переходам	м2	51102
–	дорога на КОС (очистка дороги с уширением полосы расчистки)	м2	12000
4	Очистка от снега шнекороторным снегоочистителем	км	16,1
5	Уширение полосы расчистки (перемещение снежного вала автогрейдером с использованием бокового отвала)	км	32,2
6	Удаление наката и колеиности:		
–	магистральные дороги	м2	165009
–	тротуары, подходы к пешеходным переходам	м2	51102
–	дорога на КОС	м2	12000
7	Очистка от снега примыканий погрузчиком	м2	8214
8	Устройство зон видимости	м3	24123
9	Очистка от снега вручную:		
–	островки безопасности	м2	220
–	посадочные площадки остановочных пунктов	м2	686
–	пешеходные переходы	м2	620

–	светофорные стойки	шт	34
–	дорожные знаки	шт	1720
–	барьерное ограждение (ул. Строителей, дорога на КОС)	п.м.	50
10	Вывоз снега (с перемещением и окучиванием снега на площадках складирования)	м3	30000
11	Вскрытие от снега, наледи люков ливневой канализации	шт	295
12	Содержание ж/д переезда (222км), в т.ч. уборка от снега, устранение скользкости	переезд	1
13	Устранение аварийных дефектов покрытия проезжей части дорог (щебнем фр.0-20мм)	м3	15
14	Устранение аварийных дефектов покрытия проезжей части дорог (холодным асфальтом)	м2	46
15	Выправка щитка (или стойки дорожного знака)	шт	118
16	Демонтаж, монтаж щитков дорожных знаков (с сохранением щитков, с заменой крепежа)	шт	16
<b>II</b>	<b>Уборка города после зимнего содержания (апрель-май)</b>		
1	уборка песка и прочего мусора с магистральных дорог	м2	152563
2	уборка песка и прочего мусора с тротуаров вдоль магистральных дорог	м2	51102
3	уборка песка и прочего мусора с газонов вдоль магистральных дорог	м2	204148
4	подготовительные работы к праздничным мероприятиям: День города 1 мая, День Победы 9 мая	м2	48837
<b>III</b>	<b>Летнее содержание - май-сентябрь; октябрь по потребности, в зависимости от погодных климатических условий</b>		
1	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами с увлажнением (ПУМ), в т. ч.		
–	магистральные дороги	м2	150083
–	тротуары	м2	51102
2	Обеспыливание покрытия грунтовых дорог дорожным реагентом (ул. Ленинградская, ул. Калевала)	м2	12450
3	Обеспыливание покрытия магистральных дорог (водой)	м2	84027
4	Выправка щитка (или стойки дорожного знака)	шт	120
5	Демонтаж, монтаж щитков дорожных знаков (с сохранением щитков, с заменой крепежа)	шт	150
6	Замена щитков дорожных знаков (демонтаж старого, установка нового щитка - II типоразмер, световозвращающий материал I класса, пленка тип. "Б", замена крепежа)	шт	100
7	Замена стоек дорожных знаков на оцинкованные с бетонированием стоек (высота стойки 4,5м), демонтаж и установка сохраненного щитка	шт	20
8	Замена стоек дорожных знаков с бетонированием стоек и установкой щитков (без стоимости стоек), демонтаж и установка сохраненного щитка	шт	50
9	Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия (асфальтобетонная смесь тип Б марка 1, ГОСТ Р 58406.1-2020, ГОСТ Р 58406.2-2020)	м2	440
10	Планировка (восстановление профиля, ровности) в т.ч.:		
–	обочин магистральных дорог	км	16
–	проезжей части грунтовых дорог	м2	12450
11	Ремонт гравийных и щебеночных дорог (устранение просадок, повреждений, деформаций с добавлением нового материала отсева фракции 00-20мм т.10см, с укаткой	м2	2400

	покрытия)		
12	Ремонт бордюрного камня (с бетонированием)	п.м.	30
13	Ремонт бордюрного камня (установка на клею)	п.м.	30
14	Пролив швов, трещин в асфальтобетонном покрытии битумом дорожным	п.м.	20000
15	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог картами (асфальтобетонная смесь тип Б марка 1, ГОСТ Р 58406.1-2020, ГОСТ Р 58406.2-2020)	м2	545
16	Вырубка древесно-кустарниковой растительности вдоль дорог, обочин, тротуаров, в зонах видимости	м2	15000
17	Обеспечение видимости дорожных знаков, светофоров (обрезка веток деревьев, зеленых насаждений)	шт	50
18	Ремонт ограждений на перекрестках и тротуарах:		
–	окраска металлических ограждений (кроме оцинкованных)	м2	321
–	ремонт мелкий (выправка секций, деформированных стоек; сварка отдельными местами продольных элементов)	м2	92
–	ремонт с заменой секций на новые	м2	20
19	Ремонт пешеходных дорожек из плитки тротуарной с добавлением новой плитки 10% от объема	м2	30
20	Содержание ж/д переезда, в т.ч.		
–	планировка обочин и проезжей части, уборка мусора, уборка проезжей части от песка и грунтовых наносов	переезд	1
–	нанесение линии дорожной разметки (1.1- 45п.м., 1.12 - 6п.м.)	переезд	1
21	Уборка различных предметов и мусора с элементов дороги	км	52
22	Содержание водопропускных труб	п.м.	283
23	Устройство кюветов	м3	300
	<i>Дорожная разметка в соответствии с ПОДД</i>		
24	Нанесение линий дорожной разметки краской разметочной дорожной, обладающей повышенной износостойкостью, образующей химически-атмосферостойкое, быстросохнущее покрытие, с применением микростеклошариков для придания световозвращающих свойств:		
–	1.1 - линия сплошная, цвет белый	п.м.	4988
–	1.3 - линия сплошная двойная, цвет белый	п.м.	1210
–	1.5 - линия прерывистая (1:3), цвет белый	п.м.	7043
–	1.6 - линия прерывистая (3:1), цвет белый	п.м.	3428
–	1.7 - линия прерывистая (1:1), цвет белый	п.м.	225
–	1.10 - линия прерывистая (1:1), цвет желтый	п.м.	4694
–	1.11 - линия сплошная двойная с прерывистой, цвет белый	п.м.	726
–	1.12 - линия сплошная линия стоп, цвет белый	п.м.	167
–	1.14.1 - обозначение пешеходного перехода, длиной - 4м, шириной 0,4м, цвет белый	п.м.	560
–	1.14.1 - обозначение пешеходного перехода, длиной - 4м, шириной 0,4м, цвет желтый	п.м.	131,5
–	1.17 - обозначение автобусных остановок, цвет желтый	п.м.	978
–	1.25 - обозначение искусственной неровности, цвет белый	п.м.	274
–	1.16.1 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2	22,7
–	1.16.2 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2	23,6
–	1.16.3 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2	5,6
–	1.18 - обозначение направлений движения по полосам, цвет	шт	68

	белый		
–	1.19 - обозначение приближения к сужению проезжей части, цвет белый	шт	15
–	1.24.1 - линия, дублирующая знак 1.22 "пешеходный переход", цвет белый	м2	45,34
–	1.24.3 - линия, дублирующая знак 8.17 "инвалиды", цвет белый	м2	24,4
–	2.7 - обозначение бордюра, цвет белый с черным	п.м.	287

#### **6. Сроки выполнения работ:**

Начало выполнения работ – с даты заключения контракта.

Окончание работ – «31» декабря 2022 года.

#### **7. Основные требования:**

7.1. Своевременно и качественно, в установленные сроки, обеспечить выполнение комплекса работ, в соответствии с требованиями технического задания и условиями контракта, исходя из дорожных и климатических условий, действующих строительных норм и правил, ГОСТ, в том числе ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (далее - ГОСТ Р 50597-2017), ГОСТ 33181-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания (Переиздание с Поправкой)» (далее – ГОСТ 33181-2014), ГОСТ 33180-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания (Переиздание)» (далее - ГОСТ 33180-2014), отраслевых дорожных норм, отраслевых дорожных методических документов, нормативных актов, регламентирующих требования по осуществлению работ по содержанию и контролю качества, а также по заявкам Заказчика и Единой дежурной диспетчерской службы города Костомукши (далее - ЕДДС).

7.2. В случае, если обязательными нормативными документами технического регулирования в соответствии с законодательством РФ установлены или будут установлены иные требования, чем предусмотренные в пункте 5.2.1, то на момент исполнения контракта применяются требования, установленные действующими нормативными документами.

При выполнении требований документов технического регулирования (ГОСТ, СП и др.) Подрядчик должен использовать редакцию документа, действующую на момент исполнения контракта.

7.3. Самостоятельно, ежедневно, круглосуточно, производить обследование (мониторинг) состояния улично-дорожной сети города, устанавливать необходимость в выполнении тех или иных работ, предусмотренных планами работ и требованиями нормативных документов, действующих в сфере по обеспечению безопасности дорожного движения.

7.4. Обеспечить целевое, экономное и эффективное использование финансовых ресурсов, выделенных Заказчиком на выполнение работ в соответствии со стоимостью работ зимнего и летнего содержания муниципальных дорог, работ по уборке города после зимнего содержания (Приложение № 2 к настоящему контракту).

7.5. В целях обеспечения безопасности дорожного движения непрерывно (круглосуточно), включая рабочие, выходные и праздничные нерабочие дни выполнять работы в соответствии с условиями контракта.

7.6. Организовать дежурство, в том числе соответствующей дорожной техники, в рабочие дни, круглосуточное дежурство в выходные и праздничные дни, для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий нештатных ситуаций.

7.7. В случае возникновения нештатных ситуаций, указанных в пункте 5.2.6. контракта и требующих немедленного реагирования, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и обеспечения допустимого уровня содержания улично-дорожной сети города, посредством телефонного звонка (либо электронной почты) предоставлять Заказчику (по



необходимости в ЕДДС) информацию об их возникновении и об организации мероприятий по устранению их последствий.

7.8. В случае повреждения в ходе выполнения работ газонов, декоративных кустарников, деревьев, зеленых насаждений, бордюрных камней, покрытий, стоек дорожных знаков, светофоров, опор уличного освещения, конструкций зданий или сооружений, транспортных средств, составляется акт в соответствии. Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет в установленный в акте срок.

7.9. В случае повреждения действующих инженерных коммуникаций при выполнении работ восстановить поврежденную сеть за свой счет в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения требования Заказчика.

#### 7.10. Зимнее содержание

7.10.1. Сроки окончания снегоочистки и ликвидации зимней скользкости для автомобильных дорог, регламентированы ГОСТ Р 50597-17.

7.10.2. Работы по предотвращению и ликвидации зимней скользкости на автомобильных дорогах выполняются в соответствии с Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. Подрядчик обязан самостоятельно и своевременно принять все необходимые меры по предотвращению зимней скользкости, ежедневному выявлению участков зимней скользкости и устранению образовавшейся зимней скользкости: в первую очередь на участках, где больше всего возможно возникновение аварийных ситуаций, в том числе на подъемах и спусках с большими уклонами, на кривых малого радиуса, на заездных карманах и посадочных площадках остановочных пунктов, на подъездах и подходах к пешеходным переходам, и других местах, где может потребоваться экстренное торможение.

7.10.3. В качестве материала для борьбы с зимней скользкостью применяются только фрикционные материалы (песок или отсев, размер фракции от 2 до 5мм), недопустимо - содержание отдельных крупных камней или щебня, пылеватых глинистых и других загрязняющих примесей, использование химических реагентов.

7.10.4. Во избежание повреждения опор уличного освещения запрещается при механизированной уборке сталкивать снег на опоры.

7.10.5. Вывоз снега осуществляется в определенные Заказчиком места (площадки) временного складирования.

7.10.6. Посадочные площадки остановочных пунктов, подходы к пешеходным переходам должны быть очищены от снега, иметь ровную поверхность, в местах образования наледи обработаны противогололедными материалами.

7.10.7. Заездные карманы остановочных пунктов должны быть расчищены от снега и наледи, не иметь возвышения над проезжей частью дорог. Бортовой камень, разделяющий посадочную площадку, и заездной карман остановочного пункта должен быть обозначен - полностью расчищен.

7.10.8. Тротуары и подходы к пешеходным переходам должны быть своевременно расчищены от снега, наледи, иметь ровную поверхность.

7.10.9. Формирование, размещение и вывоз снежных валов производится в соответствии с ГОСТ Р 50597-2017.

7.10.10. В целях своевременного отвода талых вод в весенний период (до начала интенсивного таяния), а также в период оттепелей, снег и лед с проезжей части и обочин должен быть удален.

#### 7.11. Летнее содержание

7.11.1. Основной задачей летнего содержания является обеспечение условий для безопасного движения транспортных средств и пешеходов при обеспечении сохранности муниципального имущества, используемого в дорожной деятельности, в соответствии с установленными государственными стандартами и действующим законодательством Российской Федерации, при поддержании в чистоте усовершенствованного покрытия проезжей части дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных площадок автобусных остановок, островков безопасности.

7.11.2. Работы летнего содержания должны быть организованы и выполнены Подрядчиком в объеме и сроки согласно плану работ на летнее содержание. При условии выдачи Заказчиком адресных перечней объемов на содержание, на ремонтные работы с указанием сроков исполнения – в сроки, указанные в перечне. Допускаются изменения по срокам в плане работ на летнее содержание, в том числе по погодным условиям, только по согласованию с Заказчиком.

7.11.3. Не допускается наличие, скопление на проезжей части дорог, вдоль бордюрного камня, на тротуарах и пешеходных дорожках песка, грунтовых наносов, мусора и смета. Механизированная уборка с увлажнением проезжей части от песка и мусора должна производиться своевременно.

7.11.4. Не допускается складирование в черте города песка и мусора, собранного при механизированной уборке с проезжей части дорог, тротуаров, пешеходных дорожек на срок более 2 (двух) суток.

7.11.5. Не допускается складирование на газонах:

- остатков асфальта, щебня при ремонте асфальтобетонных покрытий (ямочный) на срок более 1 (одних) суток после ремонта,

- обломков бордюрных камней - более 1 (одних) суток после обнаружения.

7.11.6. Замена и/или установка дорожных знаков производится в соответствии с разработанными проектами организации дорожного движения или дислокациями дорожных знаков.

Знаки должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52290-2004, ГОСТ 32945-2014 в период эксплуатации отвечать требованиям ГОСТ Р 50597-2017 и ГОСТ 33220-2015.

Применяемый материал:

- знаки должны быть II типоразмера, изготовлены с использованием пленки типа Б по ГОСТ Р 52290-2004 (высокоинтенсивная) и иметь соответствующую маркировку;

- все элементы, включая соединительные, должны быть выполнены с цинковым покрытием;

- стойки дорожных знаков должны быть оцинкованные  $d=76$  мм, наличие сварных швов не допустимо (письмо Федерального дорожного агентства от 08.09.2008, № 01-28/8484);

- фундамент из бетона  $0.3 \times 0.3 \times 0.67$  м;

- при необходимости предусмотреть досыпку грунтом с последующим укреплением берм ПЩГС, толщиной 5 см.

Установка знаков производится в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019:

- расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должно быть 2,2 м – при установке сбоку от проезжей части.

Нормативные документы:

ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»,

ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»,

ГОСТ 32945-2014 Знаки дорожные. Общие технические требования».

Нанесение линий дорожной разметки (в соответствии с ПОДД) с нанесением микросфер стеклянных:

7.11.7. Нанесение линий дорожной разметки при отрицательных температурах поверхности автомобильной дороги запрещается.

7.11.8. Дорожная разметка должна наноситься в соответствии с проектом организации дорожного движения краской разметочной дорожной, обладающей повышенной износостойкостью, образующей химически-атмосферостойкое, быстросохнущее покрытие, с применением микростеклошариков для придания световозвращающих свойств.

7.11.9. Дорожная разметка в полном объеме должна быть нанесена в срок не позднее 15 июня, разметка 1.14.1 «обозначение пешеходного перехода» должна наноситься

в первоочередном порядке. Для сдачи-приемки выполненных работ по нанесению разметки 1.14.1 (белая, желтая линии) Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную схему с датами нанесения по улицам города.

7.11.10. Дорожная разметка должна обладать функциональной долговечностью, гарантийный срок на дорожную разметку – не менее 3 (Трех) календарных месяцев с даты ее нанесения.

7.11.11. В случае плохой видимости (различимости) дорожной разметки в гарантийный период эксплуатации, Подрядчик восстанавливает разметку за свой счет.

7.11.12. По истечении гарантийного периода, указанного в пункте 7.11.10. дорожная разметка 1.14.1 «обозначение пешеходного перехода», по необходимости, наносится с согласованием адресного перечня и сроков нанесения с Заказчиком.

7.11.13. Сроки ликвидации устранения деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия выбоин, просадок, затрудняющие движение транспорта с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью - не более сроков, указанных в ГОСТ Р 50597-2017.

#### 7.12. Уборка города после зимнего содержания

7.12.1. Исходя из дорожных и климатических условий, Подрядчик формирует и предоставляет на утверждение Заказчику, график уборки города после зимнего периода в срок до 15 апреля текущего года. В графике должны быть обозначены улицы по наименованиям и срокам начала и окончания их уборки после зимнего содержания.

Подрядчик обеспечивает уборку города после зимнего содержания в следующие сроки:

- подготовку к празднованию Дня Города – 1 Мая - до 30 (Тридцатого) апреля текущего года,

- подготовку к празднованию Дня Победы – 9 Мая - до 9 (Девятого) мая текущего года.

Наведение порядка и чистоты (*сметание песка, грязи и мусора в валы, погрузка и вывоз смета в специально установленные места сметохранилища, подметание с увлажнением ПУМ (подметально-уборочной машины)* в центральной части города и прилегающих территорий, проезжей части дорог, пешеходных зон, тротуаров, посадочных площадок остановочных пунктов, пешеходных переходов, газонов (по необходимости), улиц по маршруту шествия праздничных колонн демонстраций в соответствии со схемами и заданием Заказчика.

При этом, для определения объемов работ учитываются погодные условия.

- Механизированную и ручную уборку (*сметание песка, грязи и мусора в валы, погрузка и вывоз смета в специально - установленные места сметохранилища, подметание с увлажнением ПУМ (подметально-уборочной машины)* проезжей части дорог, пешеходных зон, тротуаров, посадочных площадок остановочных пунктов, пешеходных переходов, газонов, дождевых лотков на тротуарах - по 25 (Двадцать пятое) мая текущего года.

7.12.2. Подрядчик обязан организовать и обеспечить соблюдение графика уборки в установленные сроки. Изменения в графике допускаются с согласованием с Заказчиком, без изменения срока окончательной уборки.

7.12.3. Не допускается, собранный в валы песок и мусор, оставлять на проезжей части автомобильных дорог, тротуарах, пешеходных дорожках более 1 (Одних) суток, как в будние, так и на выходные дни.

7.12.4. Не допускается производить уборку проезжей части без увлажнения дорожного полотна.

### **8. Порядок сдачи-приемки выполненных работ:**

#### **8.1. Зимнее содержание**

Заказчик формирует и выдает Подрядчику, ежемесячно, в срок до 1 (Первого) числа месяца (текущего года) следующего за отчетным, план работ (набор работ) на основании расценок, представленных в Перечне показателей единичной стоимости (Приложение № 3 к контракту). Ежемесячный план работ на зимнее содержание является нормативом и

исходным документом для расчета коэффициентов (процентов) снятия за недостатки содержания (Приложение № 4 к контракту), при их наличии. Подрядчик обязан организовать и обеспечить уровень содержания, исходя из дорожных и климатических условий, в соответствии с нормативными документами, указанными в пункте 7.1. технического задания.

Общая стоимость работ не должна превышать стоимость, указанную в Приложении № 2 к контракту («Зимнее содержание»).

Заказчик производит приемку и оплату работ зимнего периода содержания, ежемесячно по нормативу, в размере 100 (Ста) процентов, при условии отсутствия недостатков, замечаний в течение отчетного периода (месяца). При наличии недостатков содержания в течение отчетного периода, которые будут выявлены и зафиксированы в актах обследования, актах контрольных проверок, предписаниях Заказчика, предписаниях ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша, Заказчик применяет коэффициенты (проценты) снятия за недостатки содержания (Приложение № 4 к контракту) и производит оплату за текущий месяц с учетом применения указанных коэффициентов (процентов) с приложением расчета (Приложение № 5 к контракту).

#### 8.2. Летнее содержание

Заказчик совместно с Подрядчиком, в срок до 1 (Первого) мая текущего года формирует план работ на летнее содержание, с учетом циклических и объемных работ, на основании расценок, представленных в Перечне показателей единичной стоимости (Приложение № 3 к контракту).

Общая стоимость работ не должна превышать стоимость, указанную в Приложении № 2 к контракту («Летнее содержание»).

План работ является исходным документом для расчета коэффициентов (процентов) снятия за недостатки содержания (Приложение № 4 к контракту), при их наличии. Подрядчик обязан организовать и обеспечить уровень содержания, исходя из дорожных и климатических условий, в соответствии с нормативными документами, указанными в пункте 7.1. технического задания.

Заказчик производит приемку и оплату работ летнего периода содержания, ежемесячно, по фактически выполненным работам. При наличии недостатков содержания в течение отчетного периода, которые будут отражены в актах обследования, актах контрольных проверок, предписаниях Заказчика, предписаниях ОГИБДД ОМВД России по г. Костомукша, Заказчик вправе применить коэффициенты (проценты) снятия за недостатки содержания (Приложение № 4 к контракту) и произвести оплату за текущий месяц с учетом применения указанных коэффициентов (процентов) с приложением расчета (Приложение № 5 к контракту).

Указанные в плане работ объемы являются ориентировочными и могут уточняться Заказчиком. С учетом принятых Заказчиком работ за предыдущий отчетный период и с учетом потребности в выполнении тех или иных циклических и объемных работ, план работ на летний период ежемесячно корректируется.

Средства по снятию за недостатки зимнего и летнего содержания используются Заказчиком на необходимые объемы работ в летнем периоде содержания магистральных дорог по расценкам, представленным в Перечне показателей единичной стоимости (Приложение № 3 к настоящему контракту).

#### 8.3. Уборка города после зимнего содержания

Исходя из дорожных и климатических условий, Подрядчик формирует и предоставляет на утверждение Заказчику, график уборки города после зимнего периода в срок до 15 (Пятнадцатого) апреля текущего года. В графике должны быть обозначены улицы по наименованиям и срокам начала и окончания их уборки после зимнего содержания.

Подрядчик обязан организовать и обеспечить соблюдение графика уборки в установленные сроки. Изменения в графике допускаются с согласованием с Заказчиком, без изменения срока окончательной уборки. Заказчик производит приемку и оплату работ по уборке города после зимнего содержания по фактически выполненным работам, в пределах

стоимости работ, указанной в Приложении № 2 к настоящему контракту («Уборка города после зимнего содержания»).

9. Перечень и объемы магистральных автомобильных дорог и тротуаров:

Автомобильные дороги						Тротуары		
№ п/п	Наименование автомобильной дороги, тротуаров	Протяженность м	Ширина ср. м	Площадь м2	Примечание (тип покрытия)	Протяженность м	Площадь м2	Примечание (тип покрытия)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	шоссе Горняков (от перекрестка ул. Советская - ул. Антикайнена до Ледмозерского перекрестка)	1826	12,8	23 372,8	асф.бетонное	1894,1	4773,6	асф.бетонное
2	пр. Горняков (от перекрестка ул. Ленина- ул. Мира до перекрестка ул. Советская - ул. Антикайнена)	628	10,9	6 845,2	"	791,2	2234,2	"
3	ул. Интернациональная (от перекрестка ул. Ленина с учетом разворотного кольца ул. Парковая)	941	11,93	11 225,5	"	1916,1	5670,6	"
4	ул. Мира (от перекрестка ул. Ленина - пр. Горняков до перекрестка ж/д вокзала, разворотное кольцо)	2706	9,7	26 248,2	"	2290,5	6064,1	"
5	ул. Ленина (от перекрестка ул. Калевала - ул. Антикайнена до ул. Ленинградская)	446	12,00	5 352	"	570,3	1842,0	"
6	ул. Ленина (от перекрестка ул. Интернациональная до перекрестка ул. Калевала - Антикайнена)	489	12,24	5 990	"	787,8	2366,2	"
7	ул. Ленина (от перекрестка ул. Мира – проспект Горняков до перекрестка ул. Интернациональная)	248	21,91	5 442	"	388,0	1331,5	"
8	ул. Парковая (от ул. Интернациональная до перекрестка ул. Калевала)	507	10,2	5 173,4	"	700,2	1400,4	"
9	ул. Парковая (от разворотного кольца до перекрестка ул. Интернациональная)	239	7,0	1 675,8	"			"

10	ул. Калевала (от перекрестка ул. Парковая до перекрестка ул. Ленина - ул. Антикайнена)	505	12,7	6 409,7	"	847,5	2390,4	"
11	ул. Калевала (от перекрестка ул. Парковая до ул. Ленинградская)	500	6,2	3 100,0	песчано-гравийная смесь	50,0	125,0	песчано-гравийная смесь
12	ул. Антикайнена (от перекрестка ул. Ленина - ул. Калевала до перекрестка ул. Советская - пр. Горняков)	934	15,8	14 749,3	асф.бетонное	1298,4	3640,0	асф.бетонное
13	ул. Советская (от перекрестка ул. Антикайнена - пр. Горняков, с учетом разворотного кольца)	735	10,22	7 511,7	"	1363,7	4453,8	"
14	ул. Строителей (от ул. Интернациональная до ул. Зеленая)	3300	6,2	20 460,0	"	2006,5	5056,0	"
15	ул. Зеленая автобусный маршрут	399	6,2	2 480,0	"	0,0	0,0	"
16	площадь ж/д вокзала	344		5 321,9	"	0,0	0,0	"
17	ул. Ленинградская (от перекрестка ул. Ленина до ул. Калевала)	899	10,4	9 346,5	песчано-гравийная смесь	0,0	0,0	"
14	ул. Надежды (от ул. Антикайнена)	473	9,1	4 305,2	асф.бетонное	821,2	1954,2	асф.бетонное
15	ул. Первооткрывателей	0	0,0	0,0		485,0	2910,0	"
16	бульвар Лазарева (от ул. Ленина до ул. Ленина, 15)	0	0,0	0,0		363,0	3451,0	"
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>16 119</b>		<b>165 009</b>		<b>16 573,5</b>	<b>49 663</b>	

10. Перечень пешеходных переходов:

№ п/п	Наименование, адрес
	<b>ул.Мира</b>
1	ул. Мира, 15 – общежития
2	ул. Мира – горбольница
3	ул.Мира – нижнее кольцо
4	ул. Мира, 5 – 10
5	ул. Мира, 2 – КСЦ «Дружба»
	<b>ул. Советская</b>
6	ул. Советская, 16 (почта) – Первооткрывателей
7	ул.Советская, 3 – поликлиника
8	ул.Советская, 6 – Карельская
9	ул.Советская – Горняков
	<b>пр. Горняков</b>
10	пр. Горняков, 19 – Звездный
11	пр. Горняков, 13 -12 («Магнит»)
12	пр. Горняков, 33 («Уют») – 9
13	пр. Горняков, ба («Латте») – 3
14	пр. Горняков, 1 – 2а (общежития)
15	ш. Горняков – на «АЕК»
	<b>ул. Ленина</b>
16	ул. Ленина – ул.Мира
17	ул. Ленина («SPAR») – КСЦ «Дружба»
18	ул. Ленина, 1 – площадь КСЦ «Дружба»
19	ул. Ленина 1 – Интернациональная, 1
20	ул. Ленина, 2-5
21	ул. Ленина, 12 – Антикайна
22	ул. Ленина 14а – Антикайна, 2/3 («ЦСК»)
23	ул.Ленина – ул.Северная
	<b>ул. Интернациональная</b>
24	ул. Интернациональная, 1 – КСЦ «Дружба»
25	ул. Интернациональная, 2 -3
26	ул. Интернациональная, 5 – ба («Бахус»)
27	ул. Интернациональная, 9 -10в («Марс»)
28	ул. Интернациональная, 12 – 13

№ п/п	Наименование, адрес
	<b>ул. Антикайна</b>
29	ул. Антикайна, 12-33 («Магнит»– «Уют»)
30	ул. Антикайна, 27 – ЦКР
31	ул. Антикайна, 25- полиция
32	ул. Антикайна («Спектр»)
	<b>ул. Надежда</b>
33	ул. Надежда (полиция)
34	ул. Надежда («Остров»)
	<b>ул. Калевала</b>
35	ул. Ленина, 14а – 12
36	ул. Калевала, 4 – 9 («Пятерочка»)
37	ул. Калевала, 17 – 14 («Сбербанк»)
	<b>ул. Парковая</b>
38	ул. Интернациональная 13 – а/остановка Парковая
39	ул. Интернациональная 12 – а/остановка Парковая
40	ул. Парковая, 50 (бизнес центр)
41	ул. Калевала, 14 («Сбербанк») – Контуваара
42	ул. Парковая, 1 - Парковая, 4 («SPAR»)
	<b>ул. Строителей</b>
43	ул. Строителей (кольцо)
44	в р-не поворота на ЖК «Молодая семья»
45	в р-не поворота на ул.Лувозерскую
46	а/остановка «Заповедник»



11. Перечень остановочных пунктов, оборудованных посадочными площадками:

№ п/п	Наименование остановочного пункта	Местонахождение остановочных пунктов
1	ЛПХ	ул. Зеленая, в районе д.6
2	Контолки	ул. Строителей, в районе д.3
3	Заповедник	ул. Строителей (четная)
4	Заповедник	ул. Строителей (нечетная)
5	Парковая	ул. Интернациональная (четная)
6	Парковая	ул. Интернациональная (нечетная)
7	Интернациональная	ул. Интернациональная, в р-не д.8
8	Интернациональная	ул. Интернациональная, в р-не д.5
9	ТЦ "Славяне"	ул. Ленина (четная)
10	КСЦ "Дружба"	ул. Ленина (нечетная)
11	Магазин "Магнит"	ул. Мира (четная)
12	Магазин "Магнит"	ул. Мира (нечетная)
13	Нижнее кольцо	ул. Мира, в районе д.16
14	Нижнее кольцо	ул. Мира, в районе д.7/2
15	Больница	ул. Мира (четная)
16	Больница	ул. Мира, в районе д.9
17	Мира	ул. Мира (четная)
18	Мира	ул. Мира, в районе д.15
19	Ж/Д вокзал	Приграничное шоссе
20	ТЦ "Айсберг"	пр. Горняков, в районе д.4
21	Вояж-Интур	пр. Горняков, в районе д.3
22	Звездный	пр. Горняков (четная)
23	Звездный	пр. Горняков, в районе д.17
24	Пождепо	пр. Горняков, в районе д.34
25	Пождепо	пр. Горняков (нечетная)
26	Торговый центр	ул. Советская, в районе д.7
27	ТЦ "Меридиан"	ул. Антикайнена, в районе д.16
28	ТЦ "Меридиан"	ул. Антикайнена, в районе д.27
29	Магазин "Старт"	ул. Антикайнена, в районе д.2/4
30	Магазин "Магнит"	ул. Ленина, в районе д.4
31	Магазин "Орхидея"	ул. Ленина (нечетная)
32	Калевала	ул. Калевала, в районе д.2
33	Калевала	ул. Калевала, в районе д.17
34	Парковая	ул. Парковая (Сбербанк)

**Заказчик:**

И.о. главы  
Костомукшского городского округа

\_\_\_\_\_/С.Н.Новгородов/  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года

м.п.

**Подрядчик:**

Директор  
ООО «ИНКОД»

\_\_\_\_\_/А.Н.Насонков/  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года

м.п.

Приложение № 2  
к Муниципальному контракту № 0806300010120000076  
на выполнение комплекса работ по «Содержанию муниципальных дорог.  
Магистральные автомобильные дороги» в границах Костомукшского городского округа  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года

**Стоимость зимнего, летнего периода содержания муниципальных дорог, уборки города после зимнего содержания.  
Магистральные автомобильные дороги.**

№ п/п	Площадь обслуживаемых дорог, в том числе тротуаров, м2	Зимнее содержание							Уборка города после зимнего содержания			Летнее содержание							ВСЕГО стоимость работ с НДС, руб.			
		Январь	Февраль	Март	Апрель	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Итого	Апрель	Май	Итого	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь		Итого		
		Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.	Стоимость работ за месяц с НДС, руб.
<b>2020 год</b>																						
с даты заключения по 31.12.2020	228 111,0					413 409	1 266 155	3 371 811	5 051 375												5 051 375,00	
<b>Итого в 2020 году</b>																					<b>5 051 375,00</b>	
<b>2021 год</b>																						
с 01.01.2021 по 31.12.2021	228 111,0	3 376 630	3 465 296	3 064 139	800 206	413 409	1 266 155	3 371 811	15 757 646	212 843	1 272 943	1 485 786	659 168	2 670 569	1 020 238	800 112	177 379	70 005	5 397 471		22 640 903,00	
<b>Итого в 2021 году</b>																					<b>22 640 903,00</b>	
<b>2022 год</b>																						
с 01.01.2022 по 31.12.2022	228 111,0	3 376 630	3 465 296	3 064 139	800 206	413 409	1 266 155	3 371 811	15 757 646	212 843	1 272 943	1 485 786	659 168	2 670 569	1 020 238	800 112	177 379	70 005	5 397 471		22 640 903,00	
<b>Итого в 2022 году</b>																					<b>22 640 903,00</b>	
<b>ВСЕГО НА ПЕРИОД 2020-2022гг.</b>																					<b>50 333 181,00</b>	

**Заказчик:**

И.о. Главы Костомукшского городского округа

\_\_\_\_\_ С.Н.Новгородов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года

(подпись)

М.П.

**Подрядчик:**

Директор ООО «ИНКОД»

\_\_\_\_\_ /А.Н.Насонков/

(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года

М.П.

Приложение № 3  
к Муниципальному контракту № 0806300010120000076  
на выполнение комплекса работ по «Содержанию муниципальных дорог.  
Магистральные автомобильные дороги» в границах Костомукшского городского округа  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 года

**Перечень показателей единичной стоимости основных видов работ**  
**«Содержание муниципальных дорог.**  
**Магистральные автомобильные дороги»**  
*(предмет контракта (договора))*

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Показа тели единичн ой стоимо сти на 2020 год	Показа тели единичн ой стоимо сти на 2021 год	Показа тели единичн ой стоимо сти на 2022 год
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Зимнее содержание - январь-март; ноябрь-декабрь; апрель, октябрь по потребности, в зависимости от погодных климатических условий</b>				
1	Устранение скользкости (обработка противогололедным материалом) механизировано:				
–	магистральные дороги	м2	0,37	0,37	0,37
–	тротуары (вдоль магистральных дорог)	м2	0,34	0,34	0,34
–	дорога на КОС	м2	0,46	0,46	0,46
2	Устранение скользкости (обработка противогололедным материалом) вручную:				
–	посадочные площадки остановочных пунктов	м2	1,73	1,73	1,73
–	пешеходные переходы	м2	1,73	1,73	1,73
–	спуски на тротуарах	м2	0,35	0,35	0,35
3	Механизированная очистка от снега:				
–	магистральные дороги (очистка автогрейдером, уборка валов)	м2	0,20	0,20	0,20
–	магистральные дороги (патрульная очистка)	м2	0,11	0,11	0,11
–	тротуары, подходы к пешеходным переходам	м2	0,19	0,19	0,19
–	дорога на КОС (очистка дороги с уширением полосы расчистки)	м2	0,42	0,42	0,42
4	Очистка от снега шнекороторным снегоочистителем	км	3 343,00	3 343,00	3 343,00
5	Уширение полосы расчистки (перемещение снежного вала автогрейдером с использованием бокового отвала)	км	582,60	582,60	582,60
6	Удаление наката и колеяности:				
–	магистральные дороги	м2	0,39	0,39	0,39

–	тротуары, подходы к пешеходным переходам	м2	0,47	0,47	0,47
–	дорога на КОС	м2	0,39	0,39	0,39
7	Очистка от снега примыканий погрузчиком	м2	0,27	0,27	0,27
8	Устройство зон видимости	м3	4,61	4,61	4,61
9	Очистка от снега вручную:				
–	островки безопасности	м2	13,09	13,09	13,09
–	посадочные площадки остановочных пунктов	м2	11,83	11,83	11,83
–	пешеходные переходы	м2	10,63	10,63	10,63
–	светофорные стойки	шт	19,33	19,33	19,33
–	дорожные знаки	шт	15,88	15,88	15,88
–	барьерное ограждение (ул. Строителей, дорога на КОС)	п.м.	8,74	8,74	8,74
10	Вывоз снега (с перемещением и окучиванием снега на площадках складирования)	м3	115,00	115,00	115,00
11	Вскрытие от снега, наледи люков ливневой канализации	шт	360,00	360,00	360,00
12	Содержание ж/д переезда (222км), в т.ч. уборка от снега, устранение скользкости	переезд	2 323,00	2 323,00	2 323,00
13	Устранение аварийных дефектов покрытия проезжей части дорог (щебнем фр.0-20мм)	м3	1 231,20	1 231,20	1 231,20
14	Устранение аварийных дефектов покрытия проезжей части дорог (холодным асфальтом)	м2	3 158,00	3 158,00	3 158,00
15	Выправка щитка (или стойки дорожного знака)	шт	204,00	204,00	204,00
16	Демонтаж, монтаж щитков дорожных знаков (с сохранением щитков, с заменой крепежа)	шт	570,00	570,00	570,00
<b>II</b>	<b>Уборка города после зимнего содержания (апрель-май)</b>				
1	уборка песка и прочего мусора с магистральных дорог	м2	4,49	4,49	4,49
2	уборка песка и прочего мусора с тротуаров вдоль магистральных дорог	м2	6,29	6,29	6,29
3	уборка песка и прочего мусора с газонов вдоль магистральных дорог	м2	1,91	1,91	1,91
4	подготовительные работы к праздничным мероприятиям: День города 1 мая, День Победы 9 мая	м2	1,83	1,83	1,83
<b>III</b>	<b>Летнее содержание - май-сентябрь; октябрь по потребности, в зависимости от погодных климатических условий</b>				
1	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами с увлажнением (ПУМ), в т. ч.				
–	магистральные дороги	м2	0,17	0,17	0,17
–	тротуары	м2	0,17	0,17	0,17

2	Обеспыливание покрытия грунтовых дорог дорожным реагентом (ул. Ленинградская, ул. Калевала)	м2	1,66	1,66	1,66
3	Обеспыливание покрытия магистральных дорог (водой)	м2	0,12	0,12	0,12
4	Выправка щитка (или стойки дорожного знака)	шт	204,00	204,00	204,00
5	Демонтаж, монтаж щитков дорожных знаков (с сохранением щитков, с заменой крепежа)	шт	570,00	570,00	570,00
6	Замена щитков дорожных знаков (демонтаж старого, установка нового щитка - II типоразмер, световозвращающий материал I класса, пленка тип. "Б", замена крепежа)	шт	2 794,00	2 794,00	2 794,00
7	Замена стоек дорожных знаков на оцинкованные с бетонированием стоек (высота стойки 4,5м), демонтаж и установка сохраненного щитка	шт	4 482,00	4 482,00	4 482,00
8	Замена стоек дорожных знаков с бетонированием стоек и установкой щитков (без стоимости стоек), демонтаж и установка сохраненного щитка	шт	1 846,00	1 846,00	1 846,00
9	Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия (асфальтобетонная смесь тип Б марка 1, ГОСТ Р 58406.1-2020, ГОСТ Р 58406.2-2020)	м2	1 235,59	1 235,59	1 235,59
10	Планировка (восстановление профиля, ровности) в т.ч.:				
-	обочин магистральных дорог	км	1 219,00	1 219,00	1 219,00
-	проезжей части грунтовых дорог	м2	0,40	0,40	0,40
11	Ремонт гравийных и щебеночных дорог (устранение просадок, повреждений, деформаций с добавлением нового материала отсева фракции 00-20мм т.10см, с укаткой покрытия)	м2	41,90	41,90	41,90
12	Ремонт бордюрного камня (с бетонированием)	п.м.	1 279,00	1 279,00	1 279,00
13	Ремонт бордюрного камня (установка на клею)	п.м.	623,00	623,00	623,00
14	Пролив швов, трещин в асфальтобетонном покрытии битумом дорожным	п.м.	51,32	51,32	51,32
15	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог картами (асфальтобетонная смесь тип Б марка 1, ГОСТ Р 58406.1-2020, ГОСТ Р 58406.2-2020)	м2	1 373,00	1 373,00	1 373,00
16	Вырубка древесно-кустарниковой растительности вдоль дорог, обочин, тротуаров, в зонах видимости	м2	8,21	8,21	8,21
17	Обеспечение видимости дорожных знаков, светофоров (обрезка веток деревьев,	шт	396,00	396,00	396,00

	зеленых насаждений)				
18	Ремонт ограждений на перекрестках и тротуарах:				
-	окраска металлических ограждений (кроме оцинкованных)	м2	194,00	194,00	194,00
-	ремонт мелкий (выправка секций, деформированных стоек; сварка отдельными местами продольных элементов)	м2	636,93	636,93	636,93
-	ремонт с заменой секций на новые	м2	1 579,40	1 579,40	1 579,40
19	Ремонт пешеходных дорожек из плитки тротуарной с добавлением новой плитки 10% от объема	м2	530,33	530,33	530,33
20	Содержание ж/д переезда, в т.ч.				
-	планировка обочин и проезжей части, уборка мусора, уборка проезжей части от песка и грунтовых наносов	переезд	1 075,00	1 075,00	1 075,00
-	нанесение линии дорожной разметки (1.1-45п.м., 1.12 - бп.м.)	переезд	1 427,00	1 427,00	1 427,00
21	Уборка различных предметов и мусора с элементов дороги	км	466,69	466,69	466,69
22	Содержание водопропускных труб	п.м.	461,61	461,61	461,61
23	Устройство кюветов	м3	94,46	94,46	94,46
	<i>Дорожная разметка в соответствии с ПОДД</i>				
24	Нанесение линий дорожной разметки краской разметочной дорожной, обладающей повышенной износостойкостью, образующей химически-атмосферостойкое, быстросохнущее покрытие, с применением микростеклошариков для придания световозвращающих свойств:				
-	1.1 - линия сплошная, цвет белый	п.м.	15,47	15,47	15,47
-	1.3 - линия сплошная двойная, цвет белый	п.м.	28,17	28,17	28,17
-	1.5 - линия прерывистая (1:3), цвет белый	п.м.	5,92	5,92	5,92
-	1.6 - линия прерывистая (3:1), цвет белый	п.м.	12,20	12,20	12,20
-	1.7 - линия прерывистая (1:1), цвет белый	п.м.	9,17	9,17	9,17
-	1.10 - линия прерывистая (1:1), цвет желтый	п.м.	9,57	9,57	9,57
-	1.11 - линия сплошная двойная с прерывистой, цвет белый	п.м.	24,76	24,76	24,76
-	1.12 - линия сплошная линия стоп, цвет белый	п.м.	68,61	68,61	68,61
-	1.14.1 - обозначение пешеходного перехода, длиной - 4м, шириной 0,4м, цвет белый	п.м.	398,72	398,72	398,72
-	1.14.1 - обозначение пешеходного перехода, длиной - 4м, шириной 0,4м, цвет желтый	п.м.	417,38	417,38	417,38
-	1.17 - обозначение автобусных остановок, цвет желтый	п.м.	43,09	43,09	43,09

–	1.25 - обозначение искусственной неровности, цвет белый	п.м.	77,48	77,48	77,48
–	1.16.1 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2	275,95	275,95	275,95
–	1.16.2 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2	275,34	275,34	275,34
–	1.16.3 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2	275,71	275,71	275,71
–	1.18 - обозначение направлений движения по полосам, цвет белый	шт	931,43	931,43	931,43
–	1.19 - обозначение приближения к сужению проезжей части, цвет белый	шт	532,53	532,53	532,53
–	1.24.1 - линия, дублирующая знак 1.22 "пешеходный переход", цвет белый	м2	414,75	414,75	414,75
–	1.24.3 - линия, дублирующая знак 8.17 "инвалиды", цвет белый	м2	414,60	414,60	414,60
–	2.7 - обозначение бордюра, цвет белый с черным	п.м.	54,72	54,72	54,72

Итого стоимость единиц работ составляет 38869,38 (Тридцать восемь тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 38 копеек.

**Заказчик:**

И.о. главы  
Костомукшского городского округа  
\_\_\_\_\_ С.Н.Новгородов  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года  
(подпись)  
м.п.

**Подрядчик:**

Директор  
ООО «ИНКОД»  
\_\_\_\_\_ /А.Н.Насонков/  
(подпись)  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года  
м.п.

Приложение № 4  
к Муниципальному контракту № 0806300010120000076  
на выполнение комплекса работ по «Содержанию муниципальных дорог.  
Магистральные автомобильные дороги» в границах Костомукинского городского округа  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года

**Коэффициенты (проценты) снятия за недостатки содержания**

№ п/п	Наименования дефекта содержания, показатели, требования к эксплуатационному состоянию в соответствии с основными нормативными документами	Утвержденный Заказчиком ежемесячный план работ	
I	<p><b>Летнее содержание</b> (май-сентябрь; октябрь по потребности, в зависимости от погодных климатических условий) ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», ГОСТ 33180-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания (Переиздание)»</p>	Позиция (пункт) плана работ (Приложение №5 к контракту)	Процент снятия со стоимости работ —* ( )**
1	<i>Посторонние предметы на проезжей части, влияющие на безопасность дорожного движения</i>	п.21	10 (10,5)
2	<i>Загрязнения покрытия проезжей части дорог, тротуаров, посадочных площадок остановочных пунктов</i>	п.1	5 (5,5)
3	<i>Повреждения (выбоины, просадки) в асфальтобетонном покрытии проезжей части дорог</i>	п.9	5 (5,5)
4	<i>Занижение обочины более 4см</i>	п.10	10 (10,5)
5	<i>Возвышение обочины над проезжей частью при отсутствии бордюра</i>	п.10	10 (10,5)
6	<i>Застой воды на обочине</i>	п.10	5 (5,5)
7	<i>Ограничение видимости дорожных знаков, светофоров (ветки деревьев, растительность)</i>	п.16, п.17	5 (5,5)
8	<i>Повреждение, нарушение положения бортового камня</i>	п.12, п.13	2 (2,5)
9	<i>Повреждение (деформированы стойки, продольные элементы), отсутствие элементов конструкций металлических дорожных ограждений</i>	п.18	5 (5,5)
10	<i>Застой воды у оголовка водопропускных труб, не расчищены входные и выходные отверстия</i>	п.22, п.23	5 (5,5)
11	<i>Изменение положения дорожных знаков</i>	п.4	5 (5,5)
12	<i>Дефекты (износ, разрушение) дорожной разметки</i>	п.24	2 (2,5)
13	<i>Не произведено обеспыливание дорог с грунтовым покрытием (наличие «облака» пыли)</i>	п.2	5 (5,5)
II	<p><b>Зимнее содержание</b> (январь-март; ноябрь-декабрь; апрель, октябрь по потребности, в зависимости от погодных климатических условий) ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и</p>	Позиция (пункт) плана работ (Приложение №5 к	Процент снятия со стоимости работ —* ( )**



	улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», ГОСТ 33181-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания (Переиздание с Поправкой)»	контракту)	
1	<i>Проезжая часть:</i>		
	<i>Наличие рыхлого (талого) снега на проезжей части</i>	п.3	4 (5)
	<i>Наличие зимней скользкости</i>	п.1	3 (3,5)
	<i>Не соответствие применению ПГМ установленным требованиям</i>	п.1	2 (2,5)
	<i>Уплотненный снег, снежный накат (превышение допустимого слоя), отсутствие ровности, колейность в снежном накате</i>	п.6	3 (3,5)
	<i>Не расчищена проезжая часть на всю ширину (от бордюра до бордюра)</i>	п.5	5 (5,5)
2	<i>Тротуары:</i>		
	<i>Наличие рыхлого (талого) снега</i>	п.3	4 (5)
	<i>Наличие зимней скользкости</i>	п.1	3 (3,5)
	<i>Не соответствие применению ПГМ установленным требованиям</i>	п.1	2 (2,5)
	<i>Уплотненный снег (превышение допустимого слоя), отсутствие ровности покрытия в снежном накате</i>	п.6	5 (5,5)
3	<i>Посадочные площадки остановочных пунктов, пешеходные переходы:</i>		
	<i>Наличие рыхлого (талого) снега, неровности покрытия после очистки</i>	п.9	5 (5,5)
	<i>Наличие зимней скользкости</i>	п.2	0,5 (1)
4	<i>Заездные карманы остановочных пунктов:</i>		
	<i>Возвышение над проезжей частью дорог с уплотненным слоем снежно-ледяных отложений, не расчищен бортовой камень посадочной площадки</i>	п.6	2 (2,5)
5	<i>Наличие снежных валов у ограждений со стороны проезжей части, сформированные валы (конусы) вблизи остановочных пунктов, на газонах, пешеходных переходах</i>	п.10	1,5 (2)
6	<i>Застой воды на проезжей части дорог (не обеспечена водопропускная способность люков ЛК)</i>	п.11	4 (5)
7	<i>Возвышение обочин над проезжей частью с уплотненным слоем снежно-ледяных отложений</i>	п.5	5 (5,5)
8	<i>Застой воды на проезжей части в местах с необеспеченным из-за снежно-ледяных отложений водоотводом.</i>	п.5	5 (5,5)
9	<i>Формирование снежных валов, ограничение видимости</i>	п.8	3 (4)
10	<i>Повреждения (выбоины) в асфальтобетонном покрытии проезжей части дорог (по погодным условиям)</i>	п.14	4 (5)

Примечание:

Процент снятия применяется к общей стоимости по каждому виду работ, обозначенному в утвержденном ежемесячном плане работ (Приложение № 5 к контракту), по которому выявлены недостатки содержания.

\* - без скобок, процент снятия применяется при условии устранения Подрядчиком замечаний в установленный срок

\*\* - в скобках, процент снятия применяется при условии не устранения Подрядчиком замечаний в установленный срок

**Заказчик:**

И.о. главы

Костомукшского городского округа

\_\_\_\_\_ С.Н.Новгородов

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 года

(подпись)

м.п.

**Подрядчик:**

Директор

ООО «ИНКОД»

\_\_\_\_\_ /А.Н.Насонков/

(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 года

м.п.

Приложение № 5  
к Муниципальному контракту № 0806300010120000076  
на выполнение комплекса работ по «Содержанию муниципальных дорог.  
Магистральные автомобильные дороги» в границах Костомукшского городского округа  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2020 года

**РАСЧЕТ снятия за недостатки содержания за \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ года**  
(ОБРАЗЕЦ)

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем	Показатель ед. стоимости, руб.	ПЛАН РАБОТ		Расчет снятия за дефекты содержания					Расчет снятия за дефекты содержания					ИТОГО
					акт контрольной проверки (обследования, предписание) от " " 2020г.		акт контрольной проверки (обследования, предписание) от " " 2020г.					акт контрольной проверки (обследования, предписание) от " " 2020г.					
					кол-во	ст-сть, руб.	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.	%	сумма, руб.	
		*		**		*		**		*		**					
	<b>Зимний период</b>																
1	Устранение скользкости (подсыпка песком) механизированно:																
-	магистральные дороги	м2															
-	тротуары (вдоль магистральных дорог)	м2															
-	дорога на КОС	м2															
2	Устранение скользкости (подсыпка песком) вручную:																
-	посадочные площадки а/остановок	м2															
-	пешеходные переходы	м2															
-	спуски на тротуарах	м2															
3	Механизированная очистка от снега:																
-	магистральные дороги (очистка автогрейдером, уборка валов)	м2															
-	магистральные дороги (патрульная очистка)	м2															
-	тротуары, подходы к пешеходным переходам	м2															
-	дорога на КОС (очистка дороги с уширением полосы расчистки)	м2															
4	Очистка от снега шнекороторным снегоочистителем	км															
5	Уширение полосы расчистки (перемещение снежного вала)	км															
6	Удаление наката и коллейности:																
-	магистральные дороги	м2															
-	тротуары, подходы к пешеходным переходам	м2															

–	дорога на КОС	м2																	
7	Очистка от снега примыканий погрузчиком	м2																	
8	Устройство зон видимости	м3																	
9	Очистка от снега вручную:																		
–	островки безопасности	м2																	
–	посадочные площадки	м2																	
–	пешеходные переходы	м2																	
–	светофорные стойки	шт																	
–	дорожные знаки	шт																	
–	барьерное ограждение (ул.Строителей, дорога на КОС)	п.м.																	
10	Вывоз снега (с перемещением и окучиванием снега на площадках складирования)	м3																	
11	Вскрытие от снега, наледи люков ливневой канализации (в паводковый период)	шт																	
12	Содержание ж/д переезда (222км), в т.ч. уборка от снега, устранение скользкости	переезд																	
13	Устранение аварийных дефектов покрытия проезжей части дорог (щебнем фр.0-20мм)	м3																	
14	Устранение аварийных дефектов покрытия проезжей части дорог (холодным асфальтом)	м2																	
15	Выправка щитка (или стойки дорожного знака)	шт																	
16	Демонтаж, монтаж щитков дорожных знаков (с сохранением щитков, с заменой крепежа)	шт																	
	<b>Итого:</b>																		
	<b>Летний период</b>																		
1	Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами с увлажнением (ПУМ), в т. ч.																		
–	магистральные дороги	м2																	
–	трогуары	м2																	
2	Обеспыливание покрытия грунтовых дорог дорожным реагентом (ул. Ленинградская, ул. Калевала)	м2																	
3	Обеспыливание покрытия магистральных дорог (водой)	м2																	
4	Выправка щитка (или стойки дорожного знака)	шт																	
5	Демонтаж, монтаж щитков дорожных знаков (с сохранением щитков, с заменой крепежа)	шт																	

6	Замена щитков дорожных знаков (демонтаж старого, установка нового щитка - II типоразмер, световозвращающий материал I класса, пленка тип. "Б", замена крепежа)	шт																	
7	Замена стоек дорожных знаков на оцинкованные с бетонированием стоек (высота стойки 4,5м), демонтаж и установка сохраненного щитка	шт																	
8	Замена стоек дорожных знаков с бетонированием стоек и установкой щитков (без стоимости стоек), демонтаж и установка сохраненного щитка	шт																	
9	Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия (асфальтобетонная смесь тип Б марка 1, ГОСТ Р 58406.1-2020, ГОСТ Р 58406.2-20)	м2																	
10	Планировка (восстановление ровности) в т.ч.:																		
-	обочин магистральных дорог	км																	
-	проезжей части грунтовых дорог	м2																	
11	Ремонт гравийных и щебеночных дорог (устранение просадок, повреждений, деформаций с добавлением нового материала отсева фракции 00-20мм т.10см, с укаткой покрытия)	м2																	
12	Ремонт бордюрного камня (с бетонированием)	п.м.																	
13	Ремонт бордюрного камня (установка на клею)	п.м.																	
14	Пролив швов, трещин в асфальтобетонном покрытии битумом дорожным	п.м.																	
15	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог картами (асфальтобетонная смесь тип Б марка 1, ГОСТ Р 58406.1-2020, ГОСТ Р 58406.2-20)	м2																	
16	Вырубка древесно-кустарниковой растительности вдоль дорог, обочин, тротуаров, в зонах видимости	м2																	
17	Обеспечение видимости дорожных знаков, светофоров (обрезка веток деревьев, зеленых насаждений)	шт																	
18	Ремонт ограждений на перекрестках и тротуарах:																		
-	окраска металлических ограждений (кроме оцинкованных)	м2																	

-	ремонт мелких (выправка секций, деформированных стоек; сварка отдельными местами продольных элементов)	м2																	
-	ремонт с заменой секций на новые	м2																	
19	Ремонт пешеходных дорожек из плитки тротуарной с добавлением новой плитки 10% от объема	м2																	
20	Содержание ж/д переезда, в т.ч.																		
-	планировка обочин и проезжей части, уборка мусора, уборка проезжей части от песка и грунтовых наносов	переезд																	
-	нанесение линии дорожной разметки (1.1-45п.м., 1.12 - 6п.м.)	переезд																	
21	Уборка различных предметов и мусора с элементов дороги	км																	
22	Содержание водопропускных труб	п.м.																	
23	Устройство кюветов	м3																	
	<i>Дорожная разметка</i>																		
24	Нанесение линий дорожной разметки																		
-	1.1 - линия сплошная, цвет белый	п.м.																	
-	1.3 - линия сплошная двойная, цвет белый	п.м.																	
-	1.5 - линия прерывистая (1:3), цвет белый	п.м.																	
-	1.6 - линия прерывистая (3:1), цвет белый	п.м.																	
-	1.7 - линия прерывистая (1:1), цвет белый	п.м.																	
-	1.10 - линия прерывистая (1:1), цвет желтый	п.м.																	
-	1.11 - линия сплошная двойная с прерывистой, цвет белый	п.м.																	
-	1.12 - линия сплошная линия стоп, цвет белый	п.м.																	
-	1.14.1 - обозначение пешеходного перехода, длиной - 4м, шириной 0,4м, цвет белый	п.м.																	
-	1.14.1 - обозначение пешеходного перехода, длиной - 4м, шириной 0,4м, цвет желтый	п.м.																	
-	1.17 - обозначение автобусных остановок, цвет желтый	п.м.																	
-	1.25 - обозначение искусственной неровности, цвет белый	п.м.																	
-	1.16.1 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2																	

-	1.16.2 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2																	
-	1.16.3 - островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений, цвет белый	м2																	
-	1.18 - обозначение направлений движения по полосам, цвет белый	шт																	
-	1.19 - обозначение приближения к сужению проезжей части, цвет белый	шт																	
-	1.24.1 - линия, дублирующая знак 1.22 "пешеходный переход", цвет белый	м2																	
-	1.24.3 - линия, дублирующая знак 8.17 "инвалиды", цвет белый	м2																	
-	2.7 - обозначение бордюра, цвет белый с черным	п.м.																	
	<b>Итого:</b>																		

**Заказчик:**

И.о. Главы Костомукшского городского округа

\_\_\_\_\_ С.Н.Новгородов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года

(подпись)

м.п.

**Подрядчик:**

Директор ООО «ИНКОД»

\_\_\_\_\_ /А.Н.Насонков/

(подпись)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года

м.п.